



ISO 9001, ISO 14001 &
ISO 45001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২২.৪৩.৩৩০.২৩. ৭৪

এসইএন্ডডি পরিদপ্তর
ট্রেনিং একাডেমি ভবন (৫ম তলা)
বাপবিবো, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।
ফোনঃ ০২-৮৯০০৩২২

e-mail: rebsed@gmail.com

তারিখঃ ১২ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
২৭ জুলাই, ২০২৩ খ্রিঃ।

সার্কুলার

বিষয়ঃ বাপবিবোর্ডের আওতাধীন নির্মিত/নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য বিতরন লাইন টেকসই করণ প্রসঙ্গে।

নিরবিচ্ছিন্ন ও মান সম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করণের নিমিত্ত বাপবিবোর্ডের বিতরন লাইন সমূহকে টেকসই করা প্রয়োজন। বিতরন লাইন সমূহকে টেকসই করণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা জরুরী।

- ০১। বাপবিবোর্ডের নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য বিতরন লাইনে ব্যবহৃত পোল সমূহের পূর্বের Setting Depth সংশোধন পূর্বক নিম্নবর্ণিতভাবে Setting Depth নির্ধারণ করা হল।

Pole Length (Feet)	Previous Setting Depth (Feet)	Revised Setting Depth (Feet)
25	5.0	5.0
30	5.5	5.5
35	6.0	6.0
40	6.0	6.5
45	6.5	7.5
50	7.0	8.5
55	7.5	9.0
60	8.0	10.0

- ০২। বাপবিবোর্ডের আওতাধীন বিদ্যমান/নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য বিতরন লাইনের (৩৩ কেভি লাইনসহ) উপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি প্রশমনের স্বার্থে ৩৩ কেভি লাইনের প্রতিটি পোলে এবং ১১ কেভি লাইনের প্রতি তৃতীয় পোলে Stabilizer Log স্থাপন করতে হবে।

এমতাবস্থায়, বাপবিবোর্ডের আওতাধীন নির্মিত/নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য বিতরন লাইন সমূহ টেকসই করণের নিমিত্ত উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে;

Ah 27 2 2 23
(মোঃ আলতাফ হোসেন চৌধুরী)
পরিচালক