

বাপবিবোর্ডের বৈদ্যুতিক লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণের কার্যদর তালিকা-২০১৭



ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বোর্ড সন্দিধান্ত নং-১৫৬৩৭

অনুধৰ্ষ ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন এবং ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ।

৪৭

৪৮

অনূর্ধ্ব ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন এবং ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণের কার্যদর তালিকা-২০১৭

ভূমিকা :

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যুৎ বিভাগ এর আওতাভুক্ত সংস্থা {বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী লিঃ (ডেসকো), পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজোপাডিকো), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ-সহ বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাভুক্ত অন্যান্য সংস্থা/কোম্পানী} - এর একই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের মান ও আর্থিক সমতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন কাজের দর বিশ্লেষণপূর্বক একক মূল্য নির্ধারণ করতঃ বিদ্যুৎ বিভাগ এর আওতাভুক্ত সংস্থাসমূহের জন্য ২০০৭ সালে একটি অভিন্ন দর তালিকা জারী করা হয়। ২০১১ সালে প্রথমবার ও ২০১৪ সালে উক্ত দর তালিকা দ্বিতীয়বার হালনাগাদ করা হয়। এটি পুনরায় হালনাগাদ করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গত ২১.০৯.২০১৬ তারিখে স্মারক নং ২৭.০০.০০০০.০৮২.০১৪.০৩.২০১১-৩৬৬ এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পাওয়ার সেল কর্তৃক স্মারক নং- ২৭.৭১.০০০০.০০৪.০৬.০৬৫.১৬-২৪৬৫; তারিখ : ২৭.১১.২০১৬ খ্রিঃ-এর মাধ্যমে অভিন্ন দর তালিকার ৪টি খন্ড হালনাগাদ করার লক্ষ্যে ৪টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

বিজ্ঞাখস মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৪.০৩.২০১৭ খ্রিঃ এ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীর (পরিকল্পনা শাখা-৩, বিদ্যুৎ বিভাগ এর স্মারক নং- ২৭.০০.০০০.০৮৩.১৪.০১১.১৬/১১৯; তারিখ : ১৯.০৩.২০১৭ খ্রিঃ) সিদ্ধান্ত নং-৩.১-এ নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয় :

“ বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রণীত অভিন্ন রেট সিডিউল -২০১৪ হালনাগাদকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহের আওতায় নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থায় কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি কর্তৃক বাজার মূল্য যাচাইপূর্বক কাজের ব্যয় প্রাক্কলন নির্ধারণের পর পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধানাবলী অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ”

উক্ত সভায় আলোচনা/ নির্দেশনা/ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাপবিবোর্ডের দর তালিকা (কার্য ও পরিবহন) হালনাগাদ করার জন্য ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক শ্রমিক মজুরী, পরিবহন ব্যয়, ভ্যাট, সংস্থাপন ব্যয়, লভ্যাংশ ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক (বিস্তারিত দর বিশ্লেষণ খন্ডে অন্তর্ভুক্ত আছে) দর তালিকা হালনাগাদ করা হয়।

বাপবিবোর্ডের বৈদ্যুতিক লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণের কার্যদর তালিকা-২০১৭ এ দুইটি অধ্যায় আছে।

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে বৈদ্যুতিক লাইনের কার্যদর অন্তর্ভুক্ত আছে।

অভিন্ন দর তালিকা-২০১৪ এর দরের তুলনায় এ অধ্যায়ে দর বৃদ্ধির গড় হার ২৬.৯৩%।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের কার্যদর অন্তর্ভুক্ত আছে।

অভিন্ন দর তালিকা-২০১৪ এর দরের তুলনায় এ অধ্যায়ে দর বৃদ্ধির গড় হার ১৯.৬৯%।

সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ বিভাগের অভিন্ন দর তালিকা-২০১৪ এর তুলনায় দর বৃদ্ধির গড় হার ২৫.৮৬%।

এ দর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই এরূপ কোন আইটেম/কাজ-এর প্রয়োজন হলে দর বিশ্লেষণের মাধ্যমে একক দর নিরূপন করে বিধি মোতাবেক অনুমোদন গ্রহণপূর্বক প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় অন্যান্য সংস্থার কিছু কিছু আইটেম/ কাজের দর আলোচ্য দর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাক্কলন প্রণয়নকালে প্রযোজ্যতা মোতাবেক একক দর ব্যবহার করতে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও জারীর পর বাপবিবোর্ড/ পবিস-এর জন্য প্রণীত আলোচ্য দর তালিকা কার্যকর হবে।

নির্দেশাবলী :

- ১৥ অনুমোদিত ড্রয়িং-ডিজাইন অনুসারে প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে। প্রাক্কলন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অত্র দর তালিকায় প্রদত্ত কাজের বিবরণ ও একক দর অনুসরণ করতে হবে। দর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই এরূপ কাজের যদি একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে নতুন কাজের বিবরণসহ দর বিশ্লেষণের মাধ্যমে একক দর নিরূপণ করতে হবে; যা বিধি মোতাবেক অনুমোদন গ্রহণপূর্বক প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।
- ২৥ বাপবিবো/ পবিস কর্তৃক যে সকল মালামাল সংগ্রহ করা হয়; সেগুলো মাঠ পর্যায়ে ঠিকাদারের নিকট হতে সরবরাহ নেয়া যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।
- ৩৥ (ক) বাপবিবোর্ড এর আওতাভুক্ত নিম্নবর্ণিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) এলাকা ব্যাতিত অন্যান্য পবিস এলাকার জন্য আলোচ্য দর তালিকা-২০১৭ প্রযোজ্য হবে। নিম্নবর্ণিত পবিসসমূহের ক্ষেত্রে অত্র দর তালিকার একক দরের সাথে নিম্নরূপে অতিরিক্ত দর প্রযোজ্য হবে :

ক্রমিক নং	পবিস	প্রযোজ্য দর
১	শরিয়তপুর, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি, বরিশাল-১, বরিশাল-২, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঢাকা-২/৪, নারায়নগঞ্জ-১/২, মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ।	১০% উর্ধ্ব
২	কক্সবাজার ও সিলেট-২।	২০% উর্ধ্ব
৩	সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ।	৩৫% উর্ধ্ব

(খ) উপরে বর্ণিত অতিরিক্ত দর মালামাল তৈরিকরণ ও বিভাগীয় ভান্ডারে পৌছানো এর জন্য প্রযোজ্য হবে না।

- ৪৥ দর বিশ্লেষণে আলোচ্য দর তালিকায় নির্ধারিত বিভাগীয় স্টোর হতে ১৫ (পনের) কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত পরিবহন ধরা হয়েছে। কোন কাজে পরিবহন দূরত্ব ১৫ (পনের) কিঃ মিঃ এর অধিক হলে উক্ত অতিরিক্ত দূরত্বের জন্য “পরিবহন দর” অনুসরণ পূর্বক অতিরিক্ত দূরত্বের দর নির্ধারণ করতে হবে। তবে অতিরিক্ত দূরত্বের জন্য “পরিবহন দর” এর লোডিং ও আনলোডিং বাদ দিতে হবে।
- ৫৥ ঠিকাদারের নিকট হতে কোন মালামাল সরবরাহ নেয়া হলে অনুমোদিত Drawing, Design, Specification অনুসরণ করতঃ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রাক-সরবরাহ, সরবরাহোত্তর পরিদর্শন ইত্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।

বাপবিবোর্ডের বৈদ্যুতিক লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণের কার্যদর তালিকা-২০১৭

সূচী পত্র

অধ্যায়-১

বৈদ্যুতিক লাইনের দর তালিকা

শাখা	বর্ণনা	পৃষ্ঠা নং
১.০	পোল	০১
২.০	টানা	০৭
৩.০	ক্রস আর্ম, ব্র্যাকেট, র্যাকস	০৯
৪.০	ইনসুলেটর	১১
৫.০	তার (কন্ডাক্টর)	১৫
৬.০	সার্ভিসেস	২০
৭.০	পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্র	২৬
৮.০	ক্যাবল	৩৫
৯.০	সাধারণ	৪০

অধ্যায়-২

বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের দর তালিকা

১.০	শাখ-এ	৪১
২.০	শাখ-বি	৪২
৩.০	শাখ-সি	৪৬

২৪/৫

২৪/৫

৪৫

৪

৪৫

বাপবিবোর্ডের বৈদ্যুতিক লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণের কার্যদর তালিকা-২০১৭

অধ্যায় - ১

বৈদ্যুতিক লাইনের দর তালিকা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

শাখা-১.০ পোল

১.১ পোল উত্তোলন/ উদ্ধার (Recovery) করা (স্টীল/ আর সিসি/ পিসি/ এসপিসি/ কাঠের পোল) :

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট স্থান হতে পোল উত্তোলন করা, সব ধরনের মাটি কাটা, পাকা অংশ ভাংগা, বেইস প্লেট(যদি থাকে)সহ পোল উঠানো, পোল উঠানোর পর উক্ত গর্ত পূর্ণভরাট ও দুরমুজ করা। অতিরিক্ত মাটি ঠিকাদার কর্তৃক নিজ খরচে ভরাট করা এবং পোল গুদামে পরিবহন করে পৌছে দেওয়া।

১.১.১

ক) স্টীল/ কাঠের পোল

i) ৭.৬২ মিটার (২৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	১৪৫৮.০০
ii) ৯.০০ মিটার (৩০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	১৬৩৪.০০
iii) ১১.০০ মিটার (৩৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	১৮৫৮.০০
iv) ১২.০০ মিটার (৪০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২২০৭.০০
v) ১৪.০০ মিটার (৪৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২৪০১.০০
vi) ১৫.০০ মিটার (৫০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২৫৯৬.০০
vii) ১৮.২৯ মিটার (৬০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৩১৭১.০০

খ) আরসিসি/ এস পিসি/ পিসি পোল

i) ৭.৬২ মিটার (২৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	১৭৩৩.০০
ii) ৯.০০ মিটার (৩০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২০২২.০০
iii) ১১.০০ মিটার (৩৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২৫২৪.০০
iv) ১২.০০ মিটার (৪০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২৯৩০.০০
v) ১৪.০০ মিটার (৪৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৩০৫১.০০
vi) ১৫.০০ মিটার (৫০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৩২৮৯.০০
vii) ১৬.৭৬ মিটার (৫৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৩৫৮৭.০০
viii) ১৮.২৯ মিটার (৬০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৪০৪৮.০০
ix) যে কোন সাইজের অব্যবহারযোগ্য পোল অপসারণ ও নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ	প্রতিটি	১৫২৯.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

১.১.২ ১১ কেভি টাওয়ার উত্তোলন করা

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট স্থান হতে টাওয়ার উত্তোলন করা, টাওয়ার মেম্বার মার্কিংকরন, খোলা, মার্কিং অনুযায়ী বান্ডিল করা, নাট বোল্ট ওয়াশার ইত্যাদি প্যাকিং করা, সব ধরনের মাটি কাটা, পাকা অংশ ভাংগা, বেইস প্লেট সহ টাওয়ার লেগসমূহ উঠানো, উঠানোর পর উক্ত গর্ত পূর্ণভরাট ও দুরমুজ করা। অতিরিক্ত মাটি ঠিকাদার কর্তৃক নিজ খরচে ভরাট করা এবং টাওয়ার মেম্বারসহ সমুদয় মালামাল গুদামে পরিবহন করে পৌছে দেওয়া।

ক) ১১ কেভি টাওয়ার

প্রতিটি

৪৬১৮.০০

১.২ নতুন পোল স্থাপন

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক অনুমোদিত স্থানে পোল বসানোসহ সব ধরনের মাটি কাটা, পাকা ভাংগা এবং নকসা অনুযায়ী (বাপবিবো এর নির্দেশিকা নং- ১০০-২১) বেইস প্লেট এবং পোল ক্যাপ লাগানো (যদি লাগে), পোল খাড়াভাবে লাইনে স্থাপন করা, গর্তে মাটি ভরাট করা ও দুরমুজ করা। অতিরিক্ত মাটি ঠিকাদার কর্তৃক নিজ খরচে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা। উক্ত পোল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে বহন করা ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যসম্পাদন।

১.২.১ স্টীল পোল/কাঠের পোল

i) ৭.৬২ মিটার (২৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)

প্রতিটি

১৫৯৫.০০

ii) ৯.০০ মিটার (৩০ ফুট, যে কোন ক্লাস)

প্রতিটি

১৯১৬.০০

iii) ১১.০০ মিটার (৩৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)

প্রতিটি

২২১৮.০০

iv) ১২.০০ মিটার (৪০ ফুট, যে কোন ক্লাস)

প্রতিটি

২৬৯২.০০

v) ১৪.০০ মিটার (৪৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)

প্রতিটি

৩২৭৩.০০

vi) ১৫.০০ মিটার (৫০ ফুট, যে কোন ক্লাস)

প্রতিটি

৩৬৯৪.০০

vii) ১৮.২৯ মিটার (৬০ ফুট, যে কোন ক্লাস)

প্রতিটি

৪২১০.০০



ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

১.২.২ আরসিসি / এসপিসি / পিসি পোল

i) ৭.৬২ মিটার (২৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২০৫১.০০
ii) ৯.০০ মিটার (৩০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২৫১৩.০০
iii) ১১.০০ মিটার (৩৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৩৩৪৪.০০
iv) ১২.০০ মিটার (৪০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৪৫৯২.০০
v) ১৪.০০ মিটার (৪৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৬৩১৭.০০
vi) ১৫.০০ মিটার (৫০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৭১৩৮.০০
vii) ১৬.৭৬ মিটার (৫৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৭৪১৮.০০
viii) ১৮.২৯ মিটার (৬০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৭৫৬৬.০০

(ক) এস পিসি পোলের জন্য মাটির নীচে এ্যাংকর ব্লক স্থাপন

(i) ৯.০০ মিটার	প্রতিটি	৭৬৫.০০
(ii) ১১.০০ ও ১২.০০ মিটার	প্রতিটি	১৫৩০.০০
(iii) ১৫.০০ মিটার	প্রতিটি	১৯১২.০০

১.৩ ডিসমেন্টলিং ও পুনঃস্থাপন

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট স্থান হতে পোল উত্তোলন করা, সবধরনের মাটি কাটা, পাকা অংশ ভাংগা (যদি প্রয়োজন হয়), বেইস প্লেটসহ পোল উঠানো, পোল উঠানোর পর ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক অনুমোদিত স্থানে পোল পুনঃস্থাপন করার জন্য গর্ত করা, সব ধরনের মাটি কাটা, পাকা ভাংগা এবং নকসা অনুযায়ী (বাপবিবো এর নির্দেশিকা নং- ১০০-২১) বেইস প্লেট এবং পোল ক্যাপ লাগানো (যদি লাগে), পোল খাড়াভাবে লাইনে স্থাপন করা, গর্তে মাটি ভরাট করা ও দুরমুজ করা। অতিরিক্ত মাটি ঠিকাদার কর্তৃক নিজ খরচে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যসম্পাদন।

৩০/৫

৩০/৫

৩০/৫

৩০/৫

৩০/৫

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

১.৩.১ স্টীল পোল/কাঠের পোল

i) ৭.৬২ মিটার (২৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২১৪১.০০
ii) ৯.০০ মিটার (৩০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২৬৭৬.০০
iii) ১১.০০ মিটার (৩৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৩২৯৪.০০
iv) ১২.০০ মিটার (৪০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৪২৮২.০০
v) ১৪.০০ মিটার (৪৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৪৭৫৭.০০
vi) ১৫.০০ মিটার (৫০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৫৩৫২.০০
vii) ১৮.২৯ মিটার (৬০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৬১১৭.০০

১.৩.২ আর সি সি, এস পি সি ও পি সি পোল

i) ৭.৬২ মিটার (২৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	২৮৫৪.০০
ii) ৯.০০ মিটার (৩০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৪২৮২.০০
iii) ১১.০০ মিটার (৩৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৫৯৪৭.০০
iv) ১২.০০ মিটার (৪০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৭৬৪৬.০০
v) ১৪.০০ মিটার (৪৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	৯৭৩১.০০
vi) ১৫.০০ মিটার (৫০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	১০৭০৪.০০
vii) ১৬.৭৬ মিটার (৫৫ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	১১২৬৭.০০
viii) ১৮.২৯ মিটার (৬০ ফুট, যে কোন ক্লাস)	প্রতিটি	১১৮৯৩.০০

১.৪.১ পোল সোজা করা (লাইনে)

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক সাময়িক ভাবে ঠেসের ব্যবস্থা করিয়া কন্ডাক্টর ও আর্থ ওয়্যার খোলা, মাটি কাটা, ভাংগা এলাইনম্যান্ট ঠিক করা, মাটি ভরাট এবং দূরমুজ করা, কন্ডাক্টর এবং আর্থ ওয়্যার পুনরায় বাঁধা ও সাময়িক ঠেস সরানো কাজ।

(ক) ১১ কেভি অথবা ০.৪ কেভি পোল	প্রতিটি	১৫২৫.০০
(খ) ১১ কেভি/০.৪ কেভি পোল	প্রতিটি	১৬৭৮.০০



ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

১.৪.২ পোল সোজা করা (আড়াআড়ি)

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক মাটি কাটা, পাকা ভাংগা পোল পুনঃএলাইনম্যান্ট করা, গর্ত পুনরায় ভর্তি করা এবং দুরমুজ করা।

(ক)	১১ কেভি অথবা ০.৪ কেভি পোল	প্রতিটি	১২০৯.০০
(খ)	১১ কেভি/০.৪ কেভি পোল	প্রতিটি	১৩২৯.০০

১.৫ আর,সি,সি তলা বিশিষ্ট পোল

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক এই পদটি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের এবং আর,সি,সি তলা বিশিষ্ট পোলের জন্য প্রয়োজন। এই দরের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক কার্যস্থানে সরবরাহকৃত সব মালামালের দর অন্তর্ভুক্ত। মাটি কাটা এম,এস, রড সরবরাহ করা। রড কাটা, বাঁকা করা, বাঁধা ইত্যাদিসহ সমস্ত রকম কংক্রিট মালামালের (সিমেন্ট, বালি, খোয়া (১ঃ২ঃ৪ঃ) মিশ্রণ ফরমা তৈয়ার করে উহাতে ঢালাই করা। এই দরের মধ্যে পোল খাড়া করার দর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(ক)	আর,সি,সি কাজ (১ঃ২ঃ৪ঃ) ফরমা তৈরি ও এম,এস,রডের দাম ব্যতিত	ঘন মিটার	৭৫১২.০০
(খ)	ফরমা তৈরি করা প্রয়োজনী সাপোর্ট সহ	বর্গ মিটার	৩৫৯.০০
(গ)	এস,এস,রড (৪০ গ্রেড) সরবরাহ কাটা, বাঁকা করা, বাঁধা ও লাগানো	কুইন্টাল	৮৩৩৮.০০
(ঘ)	এস,এস,রড (৬০ গ্রেড) সরবরাহ কাটা, বাঁকা করা, বাঁধা ও লাগানো	কুইন্টাল	৮৬৯৯.০০

১.৬ ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক কংক্রিট মাফলিং/সি,সি কাজ মাটি কাটা, পাকা ভাংগা, উপযোগী ফ্রেম বসানো, খোয়া, বালি, সিমেন্ট (১ঃ২ঃ৪ঃ) এর মিশ্রণের ঢালাই করা ও পরে গর্ত ভরাট, দুরমুজ করা ও অতিরিক্ত মাটি সরানো। এই দরটির মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সব মালামালের দাম অন্তর্ভুক্ত।

(ক)	আর,সি,সি কাজ (১ঃ২ঃ৪ঃ) ফরমা তৈরি ও এম,এস,রডের দাম ব্যতিত	ঘন মিটার	৭৫১২.০০
(খ)	ফরমা তৈরি করা প্রয়োজনী সাপোর্ট সহ	বর্গ মিটার	৩৫৯.০০

১.৭ ঠেস দেওয়া পোল স্থাপন

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক মাটি কাটা, পাকা ভাংগা, পোল এ বেইস প্লেট লাগানো, ঠেস পোল স্থাপন এবং যে পোলটিকে ঠেস দেওয়া হইবে উহার সংগে ব্রাকেট লাগানো গর্ত ভরাট ও দুরমুজ করা। অতিরিক্ত মাটি সরানো, বিপদ জনক চিহ্ন এবং বিভাগীয় গুদাম হইতে পরিবহন অন্তর্ভুক্ত।

(ক)	এল,টি পোল	প্রতিটি	২৫৬৪.০০
(খ)	এইচ,টি পোল	প্রতিটি	৩১১৭.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

১.৮ সর্ব প্রকার ঠেস দেওয়া পোল উদ্ধার

মাটি কাটা, পাকা ভাংগা, ঠেস দেওয়া পোল হইতে ক্ল্যাম্প খোলা, বেইস প্লেটসহ পোল উঠানো ও ঠিকাদার কর্তৃক নিজ খরচে বাহির হইতে মাটি সংগ্রহ করা, মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করা ও উদ্ধারকৃত পোল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ দেওয়া। সমস্ত কাজ ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে।

প্রতিটি

২২০৭.০০

১.৯ পোল নাম্বারিং

ইউনিটের আওতায় কী খুঁটি (কবু চড়ষব) অথবা নির্দেশিত অন্য যে কোন খুঁটিতে নাম্বারিং করণ। নাম্বারিং এর সকল প্রকার মালামাল ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করা হইবে যাহা ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত। পোল নম্বর প্লেট কম্পিউটারের সাহায্যে ২৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কোটেট সাদা এলুমিনিয়াম প্লেট/শীটের উপর ২৫(+/-) মিমি উচ্চতার লাল অক্ষরের হিট প্রিন্টেড হইবে। পোল নম্বর প্লেটের পুরুত্ব হইবে ০.০৩৫ মিমি হইতে ০.০৪৫ মিমি পর্যন্ত। প্রস্থ হইবে ৩৮ মিমি। পোল নম্বর প্লেটে সাধারণত এক লাইনের লিখা হইবে তবে প্রয়োজনে দুই বা তিন লাইনও হইতে পারে এবং সেইক্ষেত্রে লেটার সাইজের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আনুপাতিকভাবে প্রস্থ বৃদ্ধি পাইবে। দৈর্ঘ্য হইবে ১৮(+/-) ইঞ্চি অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী তবে ১২ ইঞ্চির কম বা ২৪ ইঞ্চির বেশি হইবে না। পোলের সংগে আটকানের জন্য পোল নম্বর প্লেটে ২.৫ মিমি ব্যাসের ৮টি পাঞ্চকৃত ছিদ্র থাকিবে। ঐ ৮টি ছিদ্রের অবস্থান হইবে ৪টি চার কর্ণারে, ২টি উপরের সাইডে পোল নম্বর প্লেটের মাধ্যাক্ষান হইতে ১ ইঞ্চি বামে ১টি ও ১ ইঞ্চি ডাইনে ১টি এবং অবশিষ্ট ২টি নিচের সাইডে পোল নম্বর প্লেটের মাধ্যাক্ষান হইতে ১ ইঞ্চি বামে ১টি ও ১ ইঞ্চি ডাইনে ১টি। ছিদ্রগুলির এলাইনমেন্ট এমনভাবে হইবে যেন উপরের ৪টি ছিদ্র এক লাইন বরাবর এবং নিচের ৪টি ছিদ্রও এক লাইন বরাবর থাকে। কাঠের পোলে স্টেইনলেস স্টিল পেরেক দ্বারা এবং অন্য যে কোন ধরনের পোলে কপারের তৈরী এক খেই বিশিষ্ট ১.৫(+/-) মিমি অথবা দুই খেই বিশিষ্ট ০.৭৫(+/-) মিমি ব্যাসের তার দ্বারা ১৫(+/-) ফুট উচ্চতায় বাঁধিয়া পোল নম্বর প্লেট স্থাপন করিতে হইবে। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : ০২/১১/২০১০ই তারিখে সিস্টিম ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিজাইন পরিদপ্তরের অনুমোদনের স্মারক নং পবিবো/এসইডি/সিএস ১.২/২০১০(১৪১৭)/৫৪৩৩)

১) কাঠের পোল নাম্বারিং

প্রতিটি

৪৩৯.০০

২) এসপিসি/আরসিসি পোল নাম্বারিং

প্রতিটি

৫০১.০০



ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

১.১০ ক্র্যাডেল টাইপ ক্যাচ গার্ড উদ্ধার

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক ক্র্যাডেল গার্ড অন্যান্য সংযুক্ত মালামাল সহ খোলা ও উদ্ধার করিয়া বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ দেওয়া। যদি ক্র্যাডেল গার্ড পোলের উপর স্থাপিত থাকে তবে পোলগুলি উদ্ধার করিতে হইবে এবং সে অবস্থায় পোল উদ্ধারের কাজটি ক্রমিক নং ১.১ এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১০০
বর্গমিটার ২২৯৭.০০

১.১১ (ক) ক্র্যাডেল টাইপ ক্যাচ গার্ড স্থাপন

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক ক্র্যাডেল গার্ড তৈয়ারী এবং নকসা অনুযায়ী পোল সংযোগকারী প্রয়োজনীয় মালামাল সহ ক্র্যাডেল স্থাপন বিভাগীয় গুদাম হইতে মালামাল কার্যস্থলে বহনসহ।

১০০
বর্গমিটার ২৮১৮.০০

(খ) ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক ক্র্যাডেল গার্ড তৈয়ারী এবং নকসা অনুযায়ী পোল সংযোগকারী ও ডেড এন্ড তৈয়ারীর মালামাল সহ ক্র্যাডেল গার্ড স্থাপন। সর্ব প্রকার মালামাল ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহসহ।

১০০
বর্গমিটার ৮০৭৫.০০

শাখা-২.০ টানা

২.১ ডিসমেন্টলিং ও পুনঃস্থাপন (এ্যাংকর ইউনিট)

ইউনিটের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনানুযায়ী বর্তমান লাইন/নির্মানাধীন লাইন (চেইঞ্জ অর্ডারের কারনে) হইতে এ্যাংকর ইউনিট অপসারণ, এ্যাংকর রড, ওয়াসার সহ অপসারিত সকল মালামালের লিষ্ট প্রস্তুত করন এবং লিষ্ট অনুযায়ী সকল মালামাল পরিবহন করিয়া অন্যত্র এ্যাংকর ইউনিট পুনঃস্থাপন। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)।

২.১.১ ৩.৫ফুট লগ রড সহ

প্রতিটি ৭৮৪.০০

২.১.২ ৬ ফুট লগ রড সহ

প্রতিটি ১৩০৭.০০









৪৪

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

২.২ গাই এসেম্বলী ইউনিট - নতুন স্থাপন


ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক আরইবি/পবিস এর ষ্টোর হইতে প্রয়োজনীয় মালামাল সাইটে পরিবহন, গাই স্থাপন, টেনসন দেওয়া, হার্ডওয়ার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইনসুলেটর স্থাপন প্রভৃতি কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ওভারহেড গাই এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পোল এবং ডাউন গাই অন্তর্ভুক্ত নহে। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)।

২.২.১ ই-১-১	প্রতিটি	৪৮০.০০
২.২.২ ই-১-২, ৩-২	প্রতিটি	৫২৩.০০
২.২.৩ ই-১-৩, ৩-৩	প্রতিটি	৭১৪.০০
২.২.৪ ই-২-১, ২-২, ৪-২, ৪-৩, ৬-২, ৬-৩	প্রতিটি	৭২২.০০
২.২.৫ ই-২-৩, ৫-১, ৫-২	প্রতিটি	৮২১.০০
২.২.৬ ই-৮-২	প্রতিটি	৯৬০.০০
২.২.৭ টিই-১-২	প্রতিটি	৫৭৯.০০
২.২.৮ টিই-১-৩	প্রতিটি	৮২৮.০০
২.২.৯ টিই-২-২, ২-৩	প্রতিটি	৮২১.০০
২.২.১০ টিই-৭-২, ৭-৩	প্রতিটি	৯৪৩.০০
২.২.১১ টিই-৫-২, ৮-৩	প্রতিটি	১১০০.০০

২.৩ এ্যাংকর এসেম্বলী ইউনিট - নতুন স্থাপন

ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক আরইবি/পবিস এর ষ্টোর হইতে প্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহন, এ্যাংকর স্থাপন, মাটি খনন এবং পুনঃভরাট, দুরমুজ করা, এ্যাংকর রড স্থাপন প্রভৃতি কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)।

২.৩.১ এফ ২-১	প্রতিটি	৮৮২.০০
২.৩.২ এফ ২-২	প্রতিটি	১০১৩.০০
২.৩.৩ টিএফ ২-১	প্রতিটি	৯৮০.০০
২.৩.৪ টিএফ ২-২	প্রতিটি	১১৬৬.০০



ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

২.৪ বর্তমান গাই এসেম্বলী খোলা ও ষ্টোরে ফেরৎ
ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক বর্তমান লাইন হইতে গাই এসেম্বলী খুলিয়া উহার হার্ডওয়্যার, গাইতার, গাই ইনসুলেটর, ওভার হেড গাইয়ের ক্ষেত্রে গাই খুটি, সংযুক্ত অংশ প্রভৃতি মালামালের নিকট প্রস্তুত এবং লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল পরিবহন করিয়া আরইবি/সমিতি ষ্টোরে জমা প্রদান। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)।

প্রতিটি ২১৩.০০

২.৫ বর্তমান এ্যাংকর এসেম্বলী খোলা ও ষ্টোরে ফেরৎ
ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক বর্তমান লাইন হইতে এ্যাংকর এসেম্বলী খোলা, মাটি খনন, মাটি পুনঃভরন, দুরমুজ করন, পুনঃভরনের অতিরিক্ত মাটির প্রয়োজন হইলে ঠিকাদারের নিজ খরচে তাহা সরবরাহকরন, এ্যাংকর এসেম্বলীতে বিদ্যমান এ্যাংকর রড, লগ, হার্ডওয়্যার ও অন্যান্য মালামালের লিষ্ট প্রস্তুত করন এবং লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল পরিবহন করিয়া আরইবি/সমিতি ষ্টোরে জমা প্রদান। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্রঃপবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)।

প্রতিটি ৭২৪.০০

২.৬ ডিসমেন্টলিং ও পুনঃস্থাপন (গাই ইউনিট)
ইউনিটের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনানুযায়ী বর্তমান লাইন/নির্মানাধীন লাইন (চেইঞ্জ অর্ডারের কারনে) হইতে গাই ইউনিট অপসারণ। অপসারিত সকল মালামালের লিষ্ট প্রস্তুত করন এবং লিষ্ট অনুযায়ী সকল মালামাল পরিবহন করিয়া অন্যত্র গাই ইউনিট পুনঃস্থাপন। পুনঃস্থাপনে টেনসন দেওয়া, হার্ডওয়্যার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইনসুলেটর স্থাপন প্রভৃতি কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ওভারহেড গাই এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পোল এবং ডাউন গাই অন্তর্ভুক্ত নহে।

প্রতিটি ২৯৩.০০

শাখা-৩.০ ক্রস আর্ম, ব্রাকেট/র‍্যাক ইত্যাদি স্থাপনের জন্য পোলের সহিত সংযোজন

৩.১ ক্রস আর্ম/টি র‍্যাক/সাইড মাউন্ট ব্রাকেট/টপ মাউন্ট ব্রাকেট/টার্মিনাল ক্রস আর্ম ইত্যাদি উত্তোলন

পোলের সহিত বিভিন্ন উপায়ে সংযোজিত সম্পূর্ণ ক্রস আর্ম, র‍্যাকস এবং ব্রাকেট সমূহের নাট-বোল্ট খুলিয়া উদ্ধার করা, বিভাগীয় গুদামে উদ্ধারকৃত মালামাল ফেরৎসহ।

(ক)	১১ কেভি সাইড মাউন্ট এবং টপ মাউন্ট ব্রাকেট (সোজা অবস্থান)	প্রতিসেট	৪৯৪.০০
(খ)	১১ কেভি কৌণিক সংযোজন (১ সেট= ২ সাইড তিন ফেজ)	প্রতিসেট	৪৯৪.০০
(গ)	১১ কেভি টার্মিনাল সংযোজন	প্রতিসেট	৪৯৪.০০
(ঘ)	১১ কেভি এইচ,পোল সংযোজন	প্রতিসেট	৪৯৪.০০
(ঙ)	এল,টি, লাইন সংযোজন (সোজা অবস্থান)	প্রতিটি	৪২৩.০০
(চ)	এল,টি, লাইন সংযোজন (কৌণিক অবস্থান)	প্রতিটি	৪২৩.০০
(ছ)	এল,টি, টার্মিনাল সংযোজন	প্রতিটি	৪২৩.০০
(জ)	১১ কেভি স্ট্রেইট টাইপ ক্রস আর্ম	প্রতিটি	৬২৩.০০
(ঝ)	১১ কেভি কৌণিক টাইপ ক্রস আর্ম	প্রতিটি	১১০১.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৩.২ অ ক্রস আর্ম/এল, টি র‍্যাক/সাইড মাউন্ট ব্রাকেট/টপ মাউন্ট ব্রাকেট/টার্মিনাল ক্রস আর্ম ইত্যাদি স্থাপন (যে সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা প্রয়োজন)

ক্রস আর্মস র‍্যাকস এবং ব্রাকেট পোল ক্রাম্প সেট সংযোজন ও লাগানো। অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের পুরাতন পোলের বিভিন্ন রকমের ক্রস আর্ম, র‍্যাকস এবং ব্রাকেট, পোল ক্রাম্প ইত্যাদি ড্রইং ও স্পেসিফিকেশন এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ অনুযায়ী সংযোজন। সমস্ত মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্য্য স্থানে পরিবহন খরচসহ।

(ক)	১১ কেভি লাইন সংযোজন সোজা অবস্থানে।	প্রতিসেট	৩৮৫.০০
(খ)	১১ কেভি লাইন সংযোজন ০μ-৩০μ অবস্থানে।	প্রতিসেট	৪৬২.০০
(গ)	১১ কেভি লাইন সংযোজন ৩০μ-৬০μ অবস্থানে।	প্রতিসেট	৩৮৫.০০
(ঘ)	১১ কেভি লাইন সংযোজন ৬০μ-৯০μ অবস্থানে।	প্রতিসেট	৩০৮.০০
(ঙ)	১১ কেভি লাইন সংযোজন ডেড এন্ড অবস্থানে।	প্রতিসেট	৪৬২.০০
(চ)	১১ কেভি লাইন সংযোজন টি, অফ অবস্থানে।	প্রতিসেট	৩৮৫.০০
(ছ)	এল,টি, লাইন সংযোজন সোজা অবস্থানে।	প্রতিসেট	৫৫৮.০০
(জ)	এল,টি, লাইন সংযোজন ০μ-৬০μ অবস্থানে।	প্রতিসেট	৩৮৫.০০
(ঝ)	এল,টি, লাইন সংযোজন ৬০μ-৯০μ অবস্থানে।	প্রতিটি	৫৫৮.০০
(ঞ)	এল,টি, লাইন সংযোজন ডেড এন্ড অবস্থানে।	প্রতিটি	৩৮৫.০০

আ এই দরগুলি যে এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার প্রয়োজন নাই সেই এলাকায় প্রযোজ্য

(ক)	১১ কেভি লাইন সংযোজন সোজা অবস্থানে।	প্রতিটি	৩০৮.০০
(খ)	১১ কেভি লাইন সংযোজন ০μ-৩০μ অবস্থানে।	প্রতিটি	৩৬৯.০০
(গ)	১১ কেভি লাইন সংযোজন ৩০μ-৬০μ অবস্থানে।	প্রতিটি	৩০৮.০০
(ঘ)	১১ কেভি লাইন সংযোজন ৬০μ-৯০μ অবস্থানে।	প্রতিটি	২৪৬.০০
(ঙ)	১১ কেভি লাইন সংযোজন ডেড এন্ড অবস্থানে।	প্রতিটি	৩৬৯.০০
(চ)	১১ কেভি লাইন সংযোজন টি, অফ অবস্থানে।	প্রতিটি	৩০৮.০০
(ছ)	এল,টি, লাইন সংযোজন সোজা অবস্থানে।	প্রতিটি	৪৪৬.০০
(জ)	এল,টি, লাইন সংযোজন ০μ-৬০μ অবস্থানে।	প্রতিটি	৩০৮.০০
(ঝ)	এল,টি, লাইন সংযোজন ৬০μ-৯০μ অবস্থানে।	প্রতিটি	৪৪৬.০০
(ঞ)	এল,টি, লাইন সংযোজন ডেড এন্ড অবস্থানে।	প্রতিটি	৩০৮.০০



ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

শাখা-৪.০ ইনসুলেটর

৪.১ ১১ কেভি পিন ইনসুলেটর/৪০০ ভোল্ট ইনসুলেটর উত্তোলন

বোল্ট/পিনসহ বর্তমান গোত্রের ক্রস আর্ম/র্যাকস/ব্রাকেট হইতে উদ্ধার যাহার মধ্যে ইনসুলেটরের সহিত তার খোলা/লাগানো অন্তর্ভুক্ত। উদ্ধারকৃত মালামাল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ দিতে হইবে।

(ক)	১১ কেভি পিন ইনসুলেটর (৩টা=১ সেট)	প্রতিসেট	২৮৪.০০
(খ)	৪০০ ভোল্ট স্যাকেল অথবা পিন ইনসুলেটর(৫টা=১ সেট)	প্রতিসেট	২৫৬.০০

৪.২ ১১ কেভি পিন ইনসুলেটর/৪০০ ভোল্ট ইনসুলেটর স্থাপন

নকসা এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ অনুযায়ী ইনসুলেটর সেট বোল্ট/পিন সহ সংযোজন করিয়া বর্তমানে পোলের মাথার র্যাকস/ব্রাকেট এ স্থাপন। সমস্ত মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে পরিবহনসহ।

(ক)	১১ কেভি পিন ইনসুলেটর (৩টা=১ সেট)	প্রতিসেট	২২৭.০০
(খ)	৪০০ ভোল্ট স্যাকেল ইনসুলেটর(৫টা=১ সেট)	প্রতিসেট	২০৫.০০

৪.৩ ১১ কেভি পিন ইনসুলেটর/৪০০ ভোল্ট ইনসুলেটর পুনঃস্থাপন

একটি ১১ কেভি পিন সহ পিন ইনসুলেটর অথবা একটি ৪০০ ভোল্ট বোল্টসহ ইনসুলেটর বর্তমান পোলের মাথার র্যাকস/ব্রাকেট সংযোজন হইতে সরানো এবং একটি ১১ কেভি পিন সহ ইনসুলেটর স্থাপন করা অথবা ৪০০ ভোল্ট বোল্টসহ ইনসুলেটর বর্তমান পোলের মাথার র্যাকস/ব্রাকেট-এ ড্রইং এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্থাপন। ইনসুলেটরের সহিত তার খোলা এবং লাগানো এই দরের অন্তর্ভুক্ত।

(ক)	১১ কেভি পিন ইনসুলেটর	প্রতিটি	১৬৩.০০
(খ)	৪০০ ভোল্ট স্যাকেল ইনসুলেটর	প্রতিসেট	৯২.০০

৪.৪ ১১ কেভি ডিস্ক ইনসুলেটর উত্তোলন

একটি সম্পূর্ণ তিন ফেজ ডিস্ক ইনসুলেটর ক্রাম্প এবং অন্যান্য সংযোজনসহ পোলের মাথা হইতে খোলা এবং উদ্ধার করা (সাধারণতঃ ২টি ডিস্ক ইনসুলেটর প্রতি ফেজে) উদ্ধারকৃত মালামাল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ দিতে হইবে এবং সমস্ত কাজটি ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে।

(ক)	টার্মিনাল (একসেট=সম্পূর্ণ তিন ফেজ)	প্রতিসেট	৩১৩.০০
(খ)	শাখা (এক সেট = দুই সাইডে ৩ ফেজ করিয়া)	প্রতিসেট	৫৬৩.০০

৪৪.

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৪.৫ ১১ কেভি ডিস্ক ইনসুলেটর স্থাপন

একটি সম্পূর্ণ তিন ফেজ ডিস্ক ইনসুলেটর (সাধারণত প্রতি ফেজে দুইটি ডিস্ক ইনসুলেটর) তারের ক্রাম্প এবং অন্যান্য সংযোজনসহ পোলের মাথায় ড্রইং এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংযোজন স্থাপন করা। মালামালসমূহ বিভাগীয় গুদামে হইতে কার্যস্থানে পরিবহন করিতে হইবে।

(ক) টার্মিনাল (একসেট=সম্পূর্ণ তিন ফেজ)	প্রতিসেট	২৫০.০০
(খ) শাখা (এক সেট = দুই সাইডে ৩ ফেজ করিয়া)	প্রতিসেট	৪৫০.০০
(গ) টি অফ (এক সেট = দুই সাইডে ৩ ফেজ করিয়া)	প্রতিসেট	২৫০.০০

৪.৬ ক্ষতিগ্রস্থ ১১ কেভি ডিস্ক ইনসুলেটর পুনঃস্থাপন

একটি তার সাময়িকভাবে টানা ও নোঙর করা, স্টেইন অথবা সাসপেনশন ক্রাম্প প্রয়োজন মফিক খোলা, একটি ক্ষতিগ্রস্থ ডিস্ক ইনসুলেটর সরানো, একটি নতুন ডিস্ক ইনসুলেটর স্থাপন ও তারের স্টেইন অথবা সাসপেনশন ক্রাম্প পুনঃ স্থাপন, পুনঃ বোল্ট লাগানো এবং সাময়িকভাবে লাগানো তারের নোঙর খোলা এবং সরানো। সমস্ত কাজ ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে এবং নতুন মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে পরিবহন করা, উদ্ধারকৃত মালামাল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ দিতে হইবে।

প্রতিটি ১৯১.০০

৪.৭ ১১ কেভি পাইলট ইনসুলেটর এবং ব্রাকেট স্থাপন

একটি ১১ কেভি পিনসহ পিন ইনসুলেটর এবং পোল মাউন্টিং ব্রাকেট সংযোজন এবং পোলের মাথায় নকসা অনুযায়ী স্থাপন সমস্ত মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে বহন করিতে হইবে এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করিতে হইবে।

প্রতিটি ১৫৩.০০











ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৪.৮ পোল টপ এসেম্বলি ইউনিট - ১ ফেজ- নতুন স্থাপন।

ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক আরইবি/পবিস এর ষ্টোর হইতে হার্ডওয়্যার, ট্রান্সআর্ম, ইনসুলেটর ইত্যাদি আনুসাংগিক প্রয়োজনীয় মালামাল (প্রাইমারী কন্টাক্টরকে সাপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজনীয় তার ব্যতীত) সাইটে পরিবহন, নির্মাণ/স্থাপন প্রভৃতি কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে।
(ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৪.৮.১ এ-১	প্রতিটি	২৪১.০০
৪.৮.২ এ-১-১, ২, ৫-১, ৫-২, ৫-২এ, ৫-৩, ৫-৪, ৬	প্রতিটি	২৫৪.০০
৪.৮.৩ এ-৩, ৪, ৫, ৫এ, ৫বি	প্রতিটি	২৩১.০০
৪.৮.৪ এ-৭, ৭-১, ৯-১, ২২	প্রতিটি	৬০১.০০
৪.৮.৫ এ-৮, ৯	প্রতিটি	৫৪১.০০

৪.৯ পোল টপ এসেম্বলি ইউনিট - ৩ ফেজ- নতুন স্থাপন (পরিবো)

ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক আরইবি/পবিস এর ষ্টোর হইতে হার্ডওয়্যার, ট্রান্সআর্ম, ইনসুলেটর ইত্যাদি আনুসাংগিক প্রয়োজনীয় মালামাল (প্রাইমারী কন্টাক্টরকে সাপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজনীয় তার ব্যতীত) সাইটে পরিবহন, পোলটপ এসেম্বলী নির্মাণ/স্থাপন প্রভৃতি কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা- ১০০-২৮)।

৪.৯.১ সি-১, ৩, ৩-১, ৫, ৫-১	প্রতিটি	৫৭৩.০০
৪.৯.২ সি-১-১, ২, ২-২	প্রতিটি	৬৮৭.০০
৪.৯.৩ সি-৭-১, ৭-৩	প্রতিটি	৭৬৪.০০
৪.৯.৪ সি-৪, ৪-১, ৯-১	প্রতিটি	৫৭৩.০০
৪.৯.৫ সি-৭, ৭-২, ৮, ৮-১, ৯, ১৩, ১৪	প্রতিটি	৬৬০.০০
৪.৯.৬ সি-২২	প্রতিটি	৬২৫.০০
৪.৯.৭ সি-২৩	প্রতিটি	৭৩৪.০০
৪.৯.৮ সি-২৫, ২৬	প্রতিটি	৯১৩.০০
৪.৯.৯ এইচ- ১	প্রতিটি	১৬৪৬.০০
৪.৯.১০ টি-২এ, ৪, ৭, ৭এ, ৮	প্রতিটি	৭৬৪.০০
৪.৯.১১ টি-৪এ, ৮এ	প্রতিটি	৭৫৮.০০
৪.৯.১২ টি-২৬এ	প্রতিটি	১০৬৫.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
৪.৯.১৩ টি-১		প্রতিটি	৭৪১.০০
৪.৯.১৪ টি-২, ৩এ, ৩-১এ		প্রতিটি	৮২৩.০০
৪.৯.১৫ টি-১এ, ৩, ৩-১, ১০এ		প্রতিটি	৭৪১.০০
৪.৯.১৬ ডিসি সি-১		প্রতিটি	১২৩৫.০০
৪.৯.১৭ ডিসি সি-২আর/এল		প্রতিটি	১৪৮২.০০
৪.৯.১৮ ডিসি সি-৩এ		প্রতিটি	১৪৮২.০০
৪.৯.১৯ ডিসি সি-৪এ		প্রতিটি	১৪৮২.০০
৪.৯.২০ ডিসি সি-৮		প্রতিটি	১৬৪৭.০০
৪.৯.২১ ডিসি টি-১		প্রতিটি	১৪৮২.০০
৪.৯.২২ ডিসি টি-২		প্রতিটি	১৮৫৩.০০
৪.৯.২৩ ডিসি টি-৩/ডিসি টি-৮		প্রতিটি	২৪৭০.০০
৪.৯.২৪ ডিসি টি-৪/ডিসি টি-৪-১		প্রতিটি	২৪৭০.০০
৪.১০	সেকেন্ডারী এসেম্বলী ইউনিট (পবিবো)- নতুন স্থাপন ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক আরইবি/পবিস এর ষ্টোর হইতে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, ইনসুলেটর, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট মালামাল সাইটে পরিবহন করতঃ ইউনিট সংযোজন লাইনে স্থাপন। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)।		
৪.১০.১ জে-৫, ৫এ, ৬এ, ৮, ১২, ১৪, ১৫, ১৬,		প্রতিটি	১৫১.০০
৪.১০.২ জে-৬, ৭, ১০, ১০এ		প্রতিটি	১৬৬.০০
৪.১১	সেকেন্ডারী সার্ভিস এসেম্বলী ইউনিট (পবিবো) - নতুন স্থাপন ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক আরইবি/পবিস এর ষ্টোর হইতে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, ইনসুলেটর, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট মালামাল সাইটে পরিবহন, বাঁশের খুটি স্থাপন, ইউনিট সংযোজন ও লাইনে স্থাপন। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)।		
৪.১১.১ কে-১০, ১৩, ১৪, ১৯, ২০		প্রতিটি	১৬১.০০
৪.১১.২ কে-১১, ১৬		প্রতিটি	১৩২.০০
৪.১১.৩ কে-১৫, ১৭		প্রতিটি	৭৪.০০
৪.১১.৪ কে-১৮, ২১		প্রতিটি	৯০.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৪.১২ পোলটপ এসেম্বলী খোলা ও ষ্টোরে ফেরৎ (পবিবো)

ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক বর্তমান লাইন হইতে পোলটপ এসেম্বলী খুলিয়া উহার হার্ডওয়্যার, ট্রান্সফর্ম সংযুক্ত অংশ, ইনসুলেটর প্রভৃতি মালামালের লিষ্ট প্রস্তুত করা এবং লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল পরিবহন করিয়া আরইবি/সমিতি ষ্টোরে জামা প্রদান।
(ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৪.১২.১ এক ফেজ পোল টপ এসেম্বলি ইউনিট	প্রতিটি	১৮৭.০০
৪.১২.২ তিন ফেজ পোল টপ এসেম্বলি ইউনিট	প্রতিটি	৫০৫.০০
৪.১২.৩ যে কোন জে অথবা কে ইউনিট	প্রতিটি	৯৯.০০

৪.১৩ এইচটিও এলটি পোল ইউনিট অপসারণ ও অন্যত্র পুনঃ স্থাপন (পবিবো)

ইউনিটের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনানুযায়ী বর্তমান লাইন/নির্মানাধীন লাইন (চেইঞ্জ অর্ডারের কারনে) হইতে পোলটপ ইউনিট অপসারণ, প্রয়োজনীয় নতুন ছিদ্রকরন প্রভৃতি সহ অপসারিত সকল মালামালের লিষ্ট প্রস্তুত করন এবং লিষ্ট অনুযায়ী সকল মালামাল পরিবহন করিয়া অন্যত্র পোলটপ ইউনিট পুনঃ স্থাপন। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৪.১৩.১ তিন ফেজ এইচটি পোল টপ এসেম্বলি ইউনিট	প্রতিটি	৫১৬.০০
৪.১৩.২ এক ফেজ এইচটি পোল টপ এসেম্বলি ইউনিট	প্রতিটি	৪৪০.০০
৪.১৩.৩ এক ফেজ এলটি পোল টপ এসেম্বলি ইউনিট	প্রতিটি	২৯১.০০
৪.১৩.৪ যে কোন জে ও কে ইউনিট	প্রতিটি	২০৬.০০

শাখা-৫.০ তার (কন্ডাক্টর)

৫.১ ওভারহেড তার পুনঃ টানা

লাইন বরাবর সমস্ত পোলের মাথায় একটি তার খোলা/ক্লাম্প করা স্লাস ব্লক এ রাখা, পুনরায় তার টানা ও স্যাগ নেওয়া এবং পুনরায় সমস্ত পোলের মাথায় ইনসুলেটরের উপর তার সরাইয়া নিয়া বার্বা এবং ক্লাম্প করা। পুনঃ তার টানার জন্য ট্রেনিং ডিভাইস ব্যবহার করিয়া ও ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। স্যাগ বোর্ড ব্যবহার করিয়া স্যাগ নেওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

(ক) ডগ/সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	৫৭৮৪.০০
(খ) র্যাবিট/ওয়াসপ/সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	৫২০৫.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
(গ)	এ্যান্ট/সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	৪৩৩৮.০০
(ঘ)	৪৭৭ এমসিএম/মার্লিন/ওল্ফ/সমমানের এ,বি,এস,আর,কভাষ্টর	প্রতি কিঃমিঃ	৬৯৪০.০০
(ঙ)	ইনসুলেটেড ওয়াসপ/সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	৬২৪৬.০০
(চ)	ইনসুলেটেড এ্যান্ট/সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	৫২০৫.০০

৫.২ মিড স্প্যান জয়েন্ট স্থাপন (সব ধরনের)

নতুন তার টানার সময় একটি মিড স্প্যান জয়েন্ট (কমপ্রেশন জয়েন্ট) স্থাপন যাহার মধ্যে তারের মাথা কাটা, পরিস্কার করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত কাজটি ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে এবং বিভাগীয় গুদাম হইতে প্রয়োজনীয় মালামাল কার্যস্থানে পরিবহন করিতে হইবে।

প্রতিটি ৫৬১.০০

৫.৩ লাইন ট্যাপ/এইচ টাইপ কানেক্টর/কমপ্রেশন ধরনের কানেক্টর স্থাপন

একটি লাইন ট্যাপ অথবা এইচ টাইপ কানেক্টর অথবা কমপ্রেশন ধরনের কানেক্টর স্থাপন এবং বোল্ট দিয়ে আটকানো অথবা বর্তমান একটি লাইন ট্যাপ/সমান্তরাল গ্রুপ ক্লাম্প/ সঠিক স্থানে স্থাপন ও ভালভাবে টাইট দেওয়া, জাম্পার তৈরী এবং লাইনের সংগে তার সংযোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাটা পরিস্কার করা অথবা জাম্পার এবং লাইনের সংগে তার সংযোগ পুনঃস্থাপন করা অথবা লাইন ট্যাপ এর সহিত কপার মেইন লাগানো। স্পেসিফিকেশন এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক লাগাইতে হইবে। বিভাগীয় গুদাম হইতে প্রয়োজনীয় মালামাল কার্যস্থানে পরিবহন সহ।

(ক)	সমস্ত ধরনের কভাষ্টর এর জন্য কমপ্রেশন ধরনের কানেক্টর	প্রতিটি	১০১.০০
(খ)	সব ধরনের কভাষ্টর এর জন্য লাইন ট্যাপ/এইচ টাইপ কানেক্টর	প্রতিটি	৯১.০০
(গ)	বর্তমান লাইন ট্যাপ/এইচ টাইপ কানেক্টর ইত্যাদি সঠিক স্থানে স্থাপন ও টাইট করা।	প্রতিটি	৯১.০০



ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৫.৪ ওভার হেড কন্ডাক্টর এবং আর্থ ওয়ার খোলা এবং উদ্ধার করা

সেকশন পোলে সাময়িক টানা দেওয়া, একটি কন্ডাক্টরের বোল্ট/বাধন খোলা, কন্ডাক্টরকে মাটিতে নামানো, কয়েল আকারে অথবা ড্রামে পেচানো, যাহা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। সাময়িক টানা সতর্কতার সহিত খুলিতে হইতে যাহাতে কন্ডাক্টর কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং উদ্ধারকৃত মালামাল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ দিতে হইবে।

(ক)	৪৭৭ এমসিএম বা সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	৮৯৮৯.০০
(খ)	৪/০ এসিএসআর/ডগ/ওয়াছপ/ইয়ার উইপ/নং ০/০, ২.৩ এবং ৪ তামা ৩/০, ৭/৮, ৭/১০, ৭/০.১৩৬, ৭/০.৯৬৬, ১/০ কোয়ার্টুপ্পেল্ল, ৪/০ কভার্ড	প্রতি কিঃমিঃ	৩৯৫৬.০০
(গ)	১/০ এসিএসআর/রেবিট/এন্ট ও সমমানের তার, ৩ কোয়ার্টুপ্পেল্ল, ১/০ কভার্ড	প্রতি কিঃমিঃ	৩৩০৩.০০
(ঘ)	#৩এসিএসআর/ফ্লাই/মসকুইটো/ন্যাট/আর্থ ওয়ার/গফার/ কপার খোলা ও ইনসুলেটেড তার নং ১/০, ৩, ৬, ৮, ১০, ১২, ৩/৮, ৩/১০, ৩ ডুপ্পেল্ল, ৬ ডুপ্পেল্ল এবং #৩ কভার্ড	প্রতি কিঃমিঃ	২৯৬২.০০
(ঙ)	স্বাভাবিক মানের বাহিরে	প্রতি কিঃমিঃ	১০৩৩.০০

৫.৫ ওভার হেড কন্ডাক্টর এবং আর্থ ওয়ার স্থাপন

একটি কন্ডাক্টর বিছানো ও টানা যাহার মধ্যে রহিয়াছে কন্ডাক্টর, ড্রামকে জ্যাকের উপর বসানো, স্ল্যাচ ব্লকের উপর উঠানো, প্রাথমিক টানা, কন্ডাক্টরের মাপ নেওয়া ইনসুলেটরের উপর ঠিকমত বসানো, টারমিনেশনে ঠিকমত বাঁধা, ইনসুলেটরের সহিত বাঁধা, জামপারিং করা ইত্যাদি সব কিছুই ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। নুতন কন্ডাক্টরকে তার ছিড়ে যাওয়ার ক্ষমতার এক তৃতীয়াংশ ক্ষমতার টানে কমপক্ষে এক ঘন্টা রেখে পুনঃ টানতে হবে। যাহা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক তাহার উপস্থিতিতে এবং ট্রেনিং ডিভাইসের সাহায্যে করিতে হইবে। স্যাগ বোর্ডের মাধ্যমে স্যাগ নিতে হইবে। বিভাগীয় গুদাম হইতে সমস্ত মালামালের কার্যস্থানে পরিবহন এই দরের অন্তর্ভুক্ত।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
(ক)	৬৩৬ এমসিএম(এসবেক) বা সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	২৫৩১০.০০
(খ)	৪৭৭ এমসিএম বা সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	১৮৯৬৬.০০
(গ)	মার্লিন/সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	১৩৮৮২.০০
(ঘ)	ডগ/ওয়াছপ/৪/০ এসিএসআর/৪/০এসি /সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	১১৮৯১.০০
(ঙ)	রেবিট/এন্ট/ ১/০ এসিএসআর/ ১/০ এসি/সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	৮৪৪৪.০০
(চ)	৩ এসিএসআর, ২ এসি/ গোফার/ন্যাট/৬ কোয়াড্রপ্লেক্স/ সমমানের তার এবং আর্থ ওয়্যার	প্রতি কিঃমিঃ	৬৭৯০.০০
(ছ)	৬ ডুপ্লেক্স/ ৬মিমি ^২ ডুপ্লেক্স তার	প্রতি কিঃমিঃ	৫২২১.০০
(জ)	৩ ডুপ্লেক্স / ৪মিমি ^২ ডুপ্লেক্স তার	প্রতি কিঃমিঃ	৬৬৩৩.০০
(ঝ)	৩ কোয়াড্রপ্লেক্স/ ৪মিমি ^২ কোয়াড্রপ্লেক্স, ১/০কাভার্ড কপার তার	প্রতি কিঃমিঃ	৭৫২০.০০
(ঞ)	১/০ কোয়াড্রপ্লেক্স, ৪/০কাভার্ড কপার তার	প্রতি কিঃমিঃ	৯৪৫৪.০০
(ট)	৩ কাভার্ড কপার তার	প্রতি কিঃমিঃ	৮৭০১.০০
৫.৬	<u>ওভার হেড ইনসুলেটেড কন্ডাক্টর স্থাপন</u> ক্রমিক নং ৫.৫ এর অনুরূপ কিন্তু পি,ভি,সি, ইনসুলেটেড কন্ডাক্টর এবং বাঁধার তার ব্যবহার করিয়া।		
(ক)	ওয়াসপ/এয়ারউইগ/সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	১৪২৬৯.০০
(খ)	এ্যান্ট/ন্যাট/সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	১০১৩৩.০০
(গ)	এল টি বাউন্স কন্ডাক্টর	প্রতি কিঃমিঃ	২৫৩৩২.০০

৪৭ ২৫৪ ১৮ ১৮ ১৮

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৫.৭ ওভার হেড কনডাক্টর/আর্থ ওয়্যার খোলা উদ্ধার ও পুনঃস্থাপন

সেকশন পোলে সাময়িক টানা দেওয়া, একটি কন্ডাক্টরের বোল্ট/বাধন খোলা, কন্ডাক্টরকে মাটিতে নামানো, কয়েল আকারে অথবা ড্রামে পেচানো, যাহা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। সাময়িক টানা সতর্কতার সহিত খুলিতে হইতে যাহাতে কন্ডাক্টর কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং উদ্ধারকৃত মালামাল কাছাকাছি সাইটে ব্যবহার করিতে হইবে। উক্ত সাইটে একটি কন্ডাক্টর বিছানো ও টানা যাহার মধ্যে রহিয়াছে কন্ডাক্টর, ড্রামকে জ্যাকের উপর বসানো, স্ল্যাচ ব্লকের উপর উঠানো, প্রাথমিক টানা, কন্ডাক্টরের মাপ নেওয়া ইনসুলেটরের উপর ঠিকমত বসানো, টারমিনেশনে ঠিকমত বাঁধা, ইনসুলেটরের সহিত বাঁধা, জামপারিং করা ইত্যাদি সব কিছুই ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। নতুন কন্ডাক্টরকে তার ছিড়ে যাওয়ার ক্ষমতার এক তৃতীয়াংশ ক্ষমতার টানে কমপক্ষে এক ঘন্টা রেখে পুনঃ টানতে হবে। যাহা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক তাহার উপস্থিতিতে এবং স্ট্রেনিং ডিভাইসের সাহায্যে করিতে হইবে। স্যাগ বোর্ডের মাধ্যমে স্যাগ নিতে হইবে।

(ক) ডগ/ওয়াছপ/৪/০ এসিএসআর/ ৪/০এএসি/ ১/০ কোয়াডপ্লেজ, ৪/০ কভার্ড/ সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	৭০৭৮.০০
(খ) রেবিট/এন্ট/ ১/০ এসিএসআর/ ১/০ এএসি/সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	৭০৭৮.০০
(গ) ৩ এসিএসআর, ২ এএসি/ গোফার/ন্যাট/৬ কোয়াডপ্লেজ/ সমমানের তার এবং আর্থ ওয়্যার	প্রতি কিঃমিঃ	৫৪৪৫.০০
(ঘ) ৩ ডুপ্লেজ/৬ ডুপ্লেজ/ সমমানের তার	প্রতি কিঃমিঃ	৪৭১৯.০০

৫.৮ পোলের মধ্যে নিউট্রাল আর্থ স্থাপন

ইনসুলেটেড ওয়ার হইতে ওভারহেড নিউট্রাল কন্ডাক্টর পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের খোলা বা ইনসুলেটেড কমপ্রেসন কানেকটরের মাধ্যমে সংযোগ, তারকে পোলের গোড়া পেচিয়ে নামানো, পোলের গোড়ার ইনসুলেটেড তারের উপরে কনডুইট স্থাপন, আর্থ ওয়ারের মাথা বোল্ট ক্ল্যাম্প দ্বারা অথবা অনুমোদিত পন্থায় সংযোগ করা, পোলের মাপ মত ক্যাবল গার্ড বাকানো, নিউট্রাল কন্ডাক্টরের সংগে সংযোগ স্থাপনের পূর্বে ইলেকট্রোডের রেজিস্টেন্স মাপা ইত্যাদি নকসা অনুযায়ী এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক।

প্রতিটি ১০৬৭.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

শাখা-৬.০ সার্ভিসেস

৬.১ অ ২৩০ ভোল্ট সার্ভিস পুনঃস্থাপন

বর্তমান সার্ভিস ক্যাবল উদ্ধার, প্রয়োজনীয় মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে পরিবহন এবং সংযোগ স্থাপন করা। সম্পূর্ণ কাজটি ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে।

একফেজ :

১)	একতলা দালানে	প্রতিটি	৪০৫.০০
২)	আধা পাকা এবং কাঁচা ঘরে	প্রতিটি	৪০৫.০০
৩)	বহুতলা বিশিষ্ট দালানে (টাইপ-এ)	প্রতিটি	৪৪৬.০০
৪)	বহুতলা বিশিষ্ট দালানে (টাইপ-বি)	প্রতিটি	৪৬৮.০০

আ ২৩০ ভোল্ট নতুন সার্ভিস স্থাপন

কাজটির মধ্যে রহিয়াছে প্রয়োজনীয় মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে পরিবহন এবং সংযোগ স্থাপন করা। সম্পূর্ণ কাজটি ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে।

একফেজ :

১)	একতলা দালানে	প্রতিটি	২০৩.০০
২)	আধা পাকা এবং কাঁচা ঘরে	প্রতিটি	২০৩.০০
৩)	বহুতলা বিশিষ্ট দালানে (টাইপ-এ)	প্রতিটি	২২৩.০০
৪)	বহুতলা বিশিষ্ট দালানে (টাইপ-বি)	প্রতিটি	২৩৪.০০

ই ৪০০ ভোল্ট তিন ফেজ সার্ভিস পুনঃ স্থাপন

কাজটির মধ্যে রহিয়াছে প্রয়োজনীয় মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে পরিবহন এবং সংযোগ স্থাপন করা এবং পুরাতন মালামাল বিভাগীয় গুদামে জমা দেওয়া। সম্পূর্ণ কাজটি ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে।

১)	একতলা দালানে	প্রতিটি	৪৮৬.০০
২)	আধা পাকা এবং কাঁচা ঘরে	প্রতিটি	৪৮৬.০০
৩)	বহুতলা বিশিষ্ট দালানে (টাইপ-এ)	প্রতিটি	৫৪৯.০০
৪)	বহুতলা বিশিষ্ট দালানে (টাইপ-বি)	প্রতিটি	৫৭৭.০০

(Handwritten signatures and marks)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

ঈ ৪০০ ভোল্ট তিন ফেজ সার্ভিস নতুন স্থাপন

কাজটির মধ্যে রহিয়াছে প্রয়োজনীয় মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে পরিবহন এবং সংযোগ স্থাপন করা। সম্পূর্ণ কাজটি ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে।

১)	একতলা দালানে	প্রতিটি	৪৬৬.০০
২)	আধা পাকা এবং কাঁচা ঘরে	প্রতিটি	৪৬৬.০০
৩)	বহুতলা বিশিষ্ট দালানে (টাইপ-এ)	প্রতিটি	৫৩৬.০০
৪)	বহুতলা বিশিষ্ট দালানে (টাইপ-বি)	প্রতিটি	৫৬৩.০০

৬.২ ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন

নকসা নং এম,এস- ০০০৫০ অনুসারে সম্পূর্ণ মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে গ্রহণ এবং ঠিকাদার কর্তৃক সব মালামাল কার্যস্থান পর্যন্ত পরিবহন করিয়া ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক স্থাপন করিতে হইবে।

প্রতিটি ৬১০৯.০০

৬.৩ সার্ভিস এসেম্বলী ইউনিট (পবিবো)- নতুন স্থাপন

ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক আরইবি/পবিস এর ষ্টোর হইতে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, ইনসুলেটর, কন্ডাক্টর ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট মালামাল সাইটে পরিবহন, স্ট্রিংগিং/টেনশনিং, ইউনিট সংযোজন ও লাইনে স্থাপন। ইউনিটের আওতায় যে কোন ২(দুই)টি কে-ইউনিট, কন্ডাকটর এবং প্রয়োজনীয় গাছ ছাটা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৬.৩.১ কে-১০ হইতে কে-২১ পর্যন্ত যেকোন দুইটি ইউনিট এবং সিংগেল ফেজ সার্ভিস ড্রপ। প্রতিটি ৩১২.০০

৬.৩.২ কে-১০ হইতে কে-২১ পর্যন্ত যেকোন দুইটি ইউনিট এবং তিন ফেজ সার্ভিস ড্রপ। প্রতিটি ৩৯৫.০০

৬.৪ মিসসেলিনিয়াস এসেম্বলী ইউনিট (পবিবো)- নতুন স্থাপন

ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক আরইবি/পবিস এর ষ্টোর হইতে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, ইনসুলেটর, কন্ডাক্টর/তার, ইকুইপমেন্ট, সুইচ, ক্রসআর্ম ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট মালামাল সাইটে পরিবহন, ইউনিট সংযোজন ও লাইনে স্থাপন। ইউনিট সমূহের আওতায় গ্রাউন্ডিং এসেম্বলী, ফিউজ কাটআউট, রিক্রোজার, সুইচ, রেগুলেটর মিটারিং এবং আরও অন্যান্য ইউনিট বিবেচিত হইবে। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
৬.৪.১ এম-২-১		প্রতিটি	৮৫০.০০
৬.৪.২ এম-২-২, ২-২এ, ৫, ২-১৫, ৩-৪।		প্রতিটি	৯৫১.০০
৬.৪.৩ এম-২-৯, টিএম-৫-৬, এম-৫-১৬, টিএম-৫-১৬।		প্রতিটি	৪২৫.০০
৬.৪.৪ এম-২-১১(কাঠের পোলের জন্য)		প্রতিটি	৮৫০.০০
৬.৪.৫ এম-২-১১ (এসপিসি পোলের জন্য)		প্রতিটি	৬১৩.০০
৬.৪.৬ এম-২-১২, ২-১২এ		প্রতিটি	৭৫১.০০
৬.৪.৭ এম-১৫, ৩-১৬, ৩-২৩		প্রতিটি	৩৩৭১.০০
৬.৪.৮ এম-৩-২৪, ৩-২৫, ৯-১৩		প্রতিটি	৬৭৪২.০০
৬.৪.৯ এম-৫-১, ৫-৬, ৫-৯, ৫-১২, ৫-১৩, ৫-১৪, টিএম-৫-১, ৫-৫, ৫-৯, ৫-১৩, ৫-১৪		প্রতিটি	৪১০.০০
৬.৪.১০ এম-৫-২, ৫-৩, ৫-৫, ৪১-১০, টিএম-৫-২, ৫-৩, ৫-১০,		প্রতিটি	১৯৯.০০
৬.৪.১১ এম-৫-১১, ৫-১৭, ৫-২০, ৫-২১, টিএম-৫-২১,		প্রতিটি	১৫৩.০০
৬.৪.১২ এম-৫-১৮, ৫-১৯,		প্রতিটি	২৯১.০০
৬.৪.১৩ এম-৮-৬ (তিনটি বাঁশ পর্যন্ত)		প্রতিটি	৭২১.০০
৬.৪.১৪ এম-৮-৬ (পাঁচটি বাঁশ পর্যন্ত)		প্রতিটি	১১৫১.০০
৬.৪.১৫ এম-৮-৬ (দশটি বাঁশ পর্যন্ত)		প্রতিটি	১৯৬৬.০০
৬.৪.১৬ এম-৮-১২, ৮-১৩		প্রতিটি	৪০১.০০
৬.৪.১৭ এম-৮-১৫, ৮-১৬		প্রতিটি	৩১৫০.০০







ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
৬.৪.১৮ এম-১৭		প্রতিটি	১০৭৩.০০
৬.৪.১৯ এম-১৮, টিএম-২-২, ৫-৪		প্রতিটি	১০৩১.০০
৬.৪.২০ এম-১৮-১		প্রতিটি	৫৩৮.০০
৬.৪.২১ এম-২৬-৫		প্রতিটি	৪৯৯.০০
৬.৪.২২ এম-৪২-১১		প্রতিটি	৩০০.০০
৬.৪.২৩ টানা, বাধাসহ জোড়া বাঁশ স্থাপন		প্রতিটি	৫৭৬.০০
৬.৪.২৪ টিএম-২-১		প্রতিটি	১০৫৯.০০
৬.৪.২৫ টিএম-২-১৫		প্রতিটি	১১৯০.০০
৬.৪.২৬ টিএম-৩-১৫, ৩-১৫এ		প্রতিটি	৪১১০.০০
৬.৪.২৭ টিএম-৫-২০, ৫-২২, ৫-২৩		প্রতিটি	৩০৯.০০
৬.৪.২৮ টিএম-৫-২৪, ৫-২৫		প্রতিটি	১৪৮.০০
৬.৪.২৯ এম-৭-১১, টিএম-৩-৩০, ৩-৩০এ		প্রতিটি	১২৫৭১.০০
৬.৪.৩০ গ্যালভানাইজড ক্র্যাম্প সরবরাহ ও স্থাপন, ৬" পর্যন্ত (যে কোন ডিজাইন)		প্রতিটি	৫৪৮.০০
৬.৪.৩১ গ্যালভানাইজড ক্র্যাম্প সরবরাহ ও স্থাপন, ৮" পর্যন্ত (যে কোন ডিজাইন)		প্রতিটি	৫৮৭.০০
৬.৪.৩২ গ্যালভানাইজড ক্র্যাম্প সরবরাহ ও স্থাপন, ১০" পর্যন্ত (যে কোন ডিজাইন)		প্রতিটি	৬১৪.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৬.৫ ডিসমেন্টলিং ও স্টোরে ফেরৎ (সার্ভিস এসেম্বলি ইউনিট) (পরিবো)

ইউনিটের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনানুযায়ী বর্তমান লাইন/নির্মানাধীন লাইন (চেইঞ্জ অর্ডারের কারণে) হইতে সার্ভিস এসেম্বলি ইউনিট অপসারণ, হার্ডওয়্যার, ইনসুলেটর, কন্ডাক্টর প্রভৃতি সহ অপসারিত সকল মালামালের লিষ্ট প্রস্তুত করন এবং লিষ্ট অনুযায়ী সকল মালামাল পরিবহন করিয়া আরইবি/সমিতি স্টোরে জমা প্রদান। (ড্রাইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৬.৫.১ সিংগেল ফেইজ সার্ভিস ক্যাবল ও সার্ভিস ক্ল্যাম্প	প্রতিটি	১৯০.০০
৬.৫.২ ৩ ফেজ ফেইজ সার্ভিস ক্যাবল ও সার্ভিস ক্ল্যাম্প	প্রতিটি	২৩৬.০০

৬.৬ ডিসমেন্টলিং ও পুনঃস্থাপন (সার্ভিস এসেম্বলি ইউনিট) (পরিবো)

ইউনিটের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনানুযায়ী বর্তমান লাইন/নির্মানাধীন লাইন (চেইঞ্জ অর্ডারের কারণে) হইতে সার্ভিস এসেম্বলি ইউনিট অপসারণ, হার্ডওয়্যার, ইনসুলেটর, কন্ডাক্টর প্রভৃতি সহ অপসারিত সকল মালামালের লিষ্ট প্রস্তুত করন এবং লিষ্ট অনুযায়ী সকল মালামাল পরিবহন করিয়া অন্যত্র সার্ভিস ইউনিট পুনঃ স্থাপন। ইউনিটের আওতায় যে কোন ২(দুই)টি কে-ইউনিট, কন্ডাকটর এবং প্রয়োজনীয় গাছ ছাটা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। (ড্রাইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৬.৬.১ সিংগেল ফেইজ সার্ভিস ড্রপ কেবল , সার্ভিস ক্ল্যাম্প সহ	প্রতিটি	২৫২.০০
৬.৬.২ ৩ ফেইজ সার্ভিস ড্রপ কেবল , সার্ভিস ক্ল্যাম্প সহ	প্রতিটি	৩১৩.০০
৬.৬.৩ যে কোন সার্ভিস ড্রপ	প্রতিটি	১১০.০০

৬.৭ ডিসমেন্টলিং ও স্টোরে ফেরৎ (মিসেলেনিয়াস এসেম্বলি ইউনিট) (পরিবো)

ইউনিটের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনানুযায়ী বর্তমান লাইন/নির্মানাধীন লাইন (চেইঞ্জ অর্ডারের কারণে) হইতে মিসেলেনিয়াস এসেম্বলি ইউনিট অপসারণ, হার্ডওয়্যার, ইনসুলেটর, কন্ডাক্টর/তার, ইকুইপমেন্ট, সুইচ, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি ও সংশ্লিষ্ট মালামাল সহ অপসারিত সকল মালামালের লিষ্ট প্রস্তুত করন এবং লিষ্ট অনুযায়ী সকল মালামাল পরিবহন করিয়া আরইবি/সমিতি স্টোরে ফেরৎ। (ড্রাইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৬.৭.১ এম-২-১, ২-২, ২-১১, ২-১২	প্রতিটি	১৯২.০০
৬.৭.২ এম-৩-৪	প্রতিটি	৩৯২.০০

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
৬.৭.৩	এম-৩-১৫, ৩-১৬, ৩-২৩	প্রতিটি	১৫৬৪.০০
৬.৭.৪	এম-৩-২৪, ৩-২৫,	প্রতিটি	৫৪০৩.০০
৬.৭.৫	এম-৫-১ হতে ৫-২১, টি এম ৫-৫	প্রতিটি	১৪৬.০০
৬.৭.৬	এম-১৭, ১৮, ১৮-১	প্রতিটি	৩২২.০০

৬.৮ ডিসমেন্টলিং ও পুনস্থাপন (মিসেলিনিয়াস এসেম্বলী ইউনিট) (পবিবো)

ইউনিটের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনানুযায়ী বর্তমান লাইন/নির্মাণাধীন লাইন (চেইঞ্জ অর্ডারের কারনে) হইতে মিসেলিনিয়াস এসেম্বলী ইউনিট অপসারণ, হার্ডওয়্যার, ইরসুলেটর, কন্ডাক্টর/তার, ইকুইপমেন্ট, সুইচ, ক্রসআর্ম ইত্যাদি ও সংশ্লিষ্ট মালামাল সহ অপসারিত সকল মালামালের লিষ্ট প্রস্তুত করন এবং লিষ্ট অনুযায়ী সকল মালামাল পরিবহন করিয়া অন্যত্র মিসেলিনিয়াস ইউনিট পুনঃ স্থাপন। ইউনিট সমূহের আওতায় গ্রাউন্ডিং এসেম্বলী, ফিউজ কাটআউট, রিক্রোজার, সুইচ, রেগুলেটর মিটারিং এবং আরও অন্যান্য ইউনিট বিবেচিত হইবে। (ড্রাইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৬.৮.১	এম-২-১, ২-২, ২-১১, ২-১২,	প্রতিটি	৫৬১.০০
৬.৮.২	এম-৩-৪	প্রতিটি	৫৭৬.০০
৬.৮.৩	এম-৩-১৫, ৩-১৬, ৩-২৩	প্রতিটি	২৯৪৫.০০
৬.৮.৪	এম-৩-২৪, ৩-২৫	প্রতিটি	৫৯০৫.০০
৬.৮.৫	এম-৫-১ হতে ৫-২১, টি এম ৫-৫	প্রতিটি	১৪৬.০০
৬.৮.৬	এম-১৭, ১৮	প্রতিটি	৫৯৮.০০
৬.৮.৭	এম-১৮-১	প্রতিটি	৪১৪.০০











ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

শাখা-৭.০ পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্র

৭.১ আর্থ রেজিস্ট্রেল পরীক্ষা

প্রয়োজনবোধে যন্ত্রপাতি/সিস্টেম নিউট্রাল হইতে আর্থ ইলেকট্রোরড খুলিয়া এবং অনুমোদিত যন্ত্র ব্যবহার করিয়া ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক এবং উপস্থিতিতে আর্থ রেজিস্ট্রেল মাপিতে হইবে। প্রকৌশলী কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিদর্শন শীটে পরিস্কার ভাবে ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

প্রতিটি

১৮৭.০০

৭.২ ট্রান্সফরমারের ৪০০ ভোল্ট বুশিং ও এম,সি, সি,বি, এর মধ্যবর্তী ৪০০ ভোল্ট ক্যাবল পুনঃস্থাপন

একটি বর্তমান তিন ফেজ চার তার সেট-ক্যাবল উদ্ধার করা এবং ট্রান্সফরমার টার্মিনাল ও এম,সি,সি, বি, টার্মিনালের মধ্যে তিনটি নতুন এক কোরের ক্যাবল স্থাপন এবং সংযোগ দেওয়া লাইন কন্টাক্টরে কমপ্রেসিং কানেকটর/লাইন টেপ (খোলা অথবা ইনসুলেটেড) ব্যবহার করিয়া ট্রান্সফরমার নিউট্রাল টার্মিনাল এবং নিউট্রাল কন্টাক্টরের মধ্যে একটি এক কোর ক্যাবল স্থাপন এবং সংযোগ দেওয়া বেভিং ট্রাপ ক্লাম্পস ইত্যাদি প্রয়োজন মাফিক স্থাপন,সমস্তই ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ অনুযায়ী করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় মালামাল গুদাম হইতে কার্যস্থানে নেওয়া এবং উদ্ধারকৃত মালামাল গুদামে ফেরৎ পৌছানো এক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) ১৭.৫ মিঃ x ৩৫ বঃ মিঃ মিঃ এক কোর ইনসুলেটেড তামা (সেট= ৮ টার এক কোর ক্যাবল) প্রতি সেট

৬৩৫.০০

(খ) ১৭.৫ মিঃ x ৯৫ বঃ মিঃ মিঃ এক কোর ইনসুলেটেড তামা (সেট= ৮ টার এক কোর ক্যাবল) প্রতি সেট

৭৯৪.০০

(গ) ১৭.৫ মিঃ x ১৮৫ বঃ মিঃ মিঃ এক কোর ইনসুলেটেড তামা (১ সেট= ৮ টার এক কোর ক্যাবল) প্রতি সেট

১১৫০.০০

৭.৩ এম,সি,সি, বি, এবং ৪০০ ভোল্ট ওভারহেড লাইনের মধ্যে ৪০০ ভোল্ট ক্যাবল পুনঃস্থাপন

বর্তমান ক্যাবল উদ্ধার, এম,সি,সি, বি, টার্মিনাল এবং ওভারহেড ফেজ কন্টাক্টরের মধ্যে একটি তিন ফেজ তিন তার সেট নতুন এক কোর ক্যাবল স্থাপন যাহাতে কমপ্রেসিভ ধরনের কানেকটর (খোলা বা ইনসুলেটেড)/লাইন টেপ ব্যবহার করিতে হইবে, বেভিং ট্রাপ ক্লাম্পস প্রয়োজন মাফিক স্থাপন সমস্তই ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় মালামাল গুদাম বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে এবং কার্যস্থান হইতে উদ্ধারকৃত মালামাল গুদামে ফেরৎ পরিবহন এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

৫

৩৪

৩৪

৩

৩৪

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

(ক) ১৭.৫ মিঃ x ৩৫ বঃ মিঃ মিঃ এক কোর ইনসুলেটেড তামা (১ প্রতি সেট সেট= ৪ টার এক কোর ক্যাবল) ৬৩৫.০০

(খ) ১৭.৫ মিঃ x ৯৫ বঃ মিঃ মিঃ এক কোর ইনসুলেটেড তামা (১ প্রতি সেট সেট= ৪ টার এক কোর ক্যাবল) ৭৯৪.০০

(গ) ১৭.৫ মিঃ x ১৮৫ বঃ মিঃমিঃ এক কোর ইনসুলেটেড তামা (১ প্রতি সেট সেট= ৪ টার এক কোর ক্যাবল) ১০৮০.০০

৭.৪ লাইটনিং এরেষ্টার ও উচ্চভোল্টের ড্রপ আউট ফিউজ মাউন্টের ক্রস আর্ম উদ্ধার

একটি ক্রস আর্ম সংশ্লিষ্ট ব্রাকেট পোল সাপোর্ট খুলিয়া উদ্ধার করা, মাটিতে নামানো ও ক্রস আর্মের উপর ব্রাকেট পনঃ সংযোজন করা এবং বিভাগীয় গুদামে পৌছানো। প্রতিটি ৫৯৩.০০

৭.৫ লাইটনিং এরেষ্টার ও ড্রপ আউট ফিউজ মাউন্ট লাগানোর জন্য ক্রস আর্ম তৈরী ও স্থাপন

উপকেন্দ্রের পোলের মাপ নিয়া ১০০x ৫০ মিঃমিঃ গ্যালভানাইজ চ্যানেল প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যের ক্রস আর্ম কাটিয়া তৈরী করা এবং ছিদ্র করা সমস্তই ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ এবং নকসা মোতাবেক করিতে হইবে। ইহা উপকেন্দ্র পোলে স্থাপন করা। যাহার মধ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল ওয়ার্কসেপে নেওয়া ও কার্যস্থলে স্থাপনের জন্য ফেরৎ আনা এই দরের অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজনীয় মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে সরবরাহ করা হইবে। প্রতিটি ১১৬০.০০

৭.৬ লাইটনিং এরেষ্টার স্থাপন/উদ্ধার/পুনঃস্থাপন

(ক) স্থাপন :

একটি মাত্র এরেষ্টার এর সহিত মাউন্ট ব্রাকেট লাগানো এবং ইহা উপরে তোলা ও পোলের মাথায় স্টীল ওয়ার্ক এর সহিত দুইটি বোল্ট দিয়া লাগানো, একটি খাট দৈর্ঘ্যের খোলা কন্ডাক্টরের মাধ্যমে সংযোগ এবং উচ্চ ভোল্টের ড্রপ এর সহিত লাইন টেপ উচ্চ ভোল্টের ফিউজ ও লাইন কন্ডাক্টরের মধ্যে এবং ট্রান্সমিটারের আর্থ-ওয়ারের সহিত এরেষ্টারের মধ্যে এবং ট্রান্সমিটারের আর্থ-ওয়ারের সহিত এরেষ্টারের লেজে লাইন টেপের সহিত সংযোগ সমস্তই ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থান পর্যন্ত পরিবহন এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি ২৬১.০০

(খ) উদ্ধার :

উচ্চ ভোল্টের ড্রপ এবং আর্থ হইতে একটি এরেষ্টার বিচিহ্ন করা, পোল টপ হইতে এরেষ্টার এসেম্বলি খোলা এবং মাটিতে নামানো উদ্ধারকৃত মালামাল বিভাগীয় গুদামে পৌছানো এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি ১৮২.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

- (গ) উচ্চ ভোল্টের ড্রপ এবং আর্থ হইতে লাইটিং এরেষ্টার বিচ্ছিন্ন করা এবং পোল টপ এসেম্বলি হইতে লাইটিং এরেষ্টরের নাট বোল্ট খুলিয়া উহা মাটিতে নামানো। উদ্ধারকৃত সমস্ত মালামাল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ পৌছানো এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি ১৫৫.০০

৭.৭ উপকেন্দ্রে এম,সি,সি,বি, স্থাপন

অ) একটি এম,সি,সি,বি, আবহাওয়া রোধক বেস্তনীর মধ্যে স্থাপন, আবহাওয়া রোধক বেস্তনী পোলের আঘাত মাথায় স্থাপন, তিনটি নিম্ন ভোল্টের এক কোর ক্যাবল এম,সি,সি,বি ও ওভারহেড লাইনের মধ্যে স্থাপন এবং খোলা তার অথবা ইনসুলেটেড কমপ্রেসন ধরনের কানেকটর দিয়া লাইনের সহিত ক্যাবল সংযোগ ট্রান্সফরমার নিউট্রাল টার্মিনাল (এবং ওভারহেড লাইন নিউট্রাল এর মধ্যে একটি নিম্ন ভোল্টের ক্যাবল স্থাপন এবং কমপ্রেসন টাইপ কানেক্টরের সাহায্যে ট্রান্সফরমারের টার্মিনাল) ও নিউট্রাল কন্ডাক্টরের সহিত সংযোগ, আবহাওয়ারোধক বেস্তনী উপকেন্দ্রের আর্থ ওয়ারের সংগে বাঁধা এবং ক্যাবল বাকানো সব কিছুই ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। গুদাম হইতে প্রয়োজনীয় মালামাল কার্যস্থলে পরিবহন এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) ১০০ এম্পিয়ার - ৪০০ এম্পিয়ার প্রতিটি ১৯৬৯.০০

(খ) ০ এম্পিয়ার - ৯০ এম্পিয়ার প্রতিটি ৬৮৯.০০

আ) সংশ্লিষ্ট ফিটিং ও আবহাওয়া রোধক আচ্ছাদন সহ বর্তমান এম,সি,সি,বি, বিচ্ছিন্ন করিয়া উদ্ধার করা। উদ্ধারকৃত সমস্ত মালামাল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ পৌছানো এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) ১০০ এম্পিয়ার - ৪০০ এম্পিয়ার প্রতিটি ৭৪৮.০০

(খ) ০ এম্পিয়ার - ৯৫ এম্পিয়ার প্রতিটি ৩৭৪.০০

ই) ট্রান্সফরমার প্লাটফর্ম স্থাপন/উদ্ধার

(ক) স্থাপন :

নকসা অনুযায়ী এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক সম্পূর্ণ ট্রান্সফরমার প্লাটফর্ম স্থাপন করা, বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থান পর্যন্ত সমস্ত মালামাল পরিবহন এই কাজে অন্তর্ভুক্ত।

১) লাইনের মধ্যে প্রতিটি ৬৬০.০০

২) ডেড এন্ড প্রতিটি ৭২৬.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

(খ) উদ্ধার :

বর্তমান পোলের মধ্যে স্থাপিত ট্রান্সফরমার প্লাটফর্মের নাট বোল্ট খুলিয়া মালামাল উদ্ধার এবং উদ্ধারকৃত সমস্ত মালামাল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ পৌছানো সহ সম্পূর্ণ কাজ।

প্রতিটি ৬৬০.০০

৭.৮ ১১ কেভি ড্রপ আউট ফিউজ মাউন্ট উদ্ধার

ফিউজ ক্যারিয়ার ও ফিউজ সহ একটি সম্পূর্ণ ড্রপ আউট ফিউজ মাউন্ট উচ্চ ভোল্টেজ ড্রপ হইতে বিচ্ছিন্ন করা, পোলের মাথার ক্রস আর্ম হইতে খোলা এবং মাটিতে নামানো। সমস্ত উদ্ধারকৃত মালামাল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ পৌছানো এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি ১৮২.০০

৭.৯ ১১ কেভি ড্রপ আউট ফিউজ মাউন্ট স্থাপন

একটি ফিউজ মাউন্ট ক্রস আর্মে বসানো এবং বোল্ট দ্বারা আটকানো এবং ফিউজ ক্যারিয়ার স্থাপন এবং উচ্চ ভোল্টেজ ড্রপ হইতে ফিউজ মাউন্ট -এ সংযোগ দেওয়া। বিভাগীয় গুদাম হইতে প্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহন এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি ৩১৩.০০

৭.১০ উচ্চ ভোল্টেজ ড্রপ সংযোগ স্থাপন

ওভারহেড লাইন ও ড্রপ আউট ফিউজ এবং ড্রপ আউট ও ট্রান্সফরমারের উচ্চ ভোল্ট টার্মিনালের মধ্যে সংযোগ দেওয়ার জন্য একটি তিন ফেজ সেট খোলা তার কাটা, লাগানো ইত্যাদি সম্পূর্ণ কাজ নকসা ও ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থান পর্যন্ত মালামাল পরিবহনও এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি ৫৪৩.০০

৭.১১ পোল মাউন্টেড গ্যাং অপারেটেড আইসোলেটর

এক সেট পোল টপ মাউন্টিং স্টীল স্টাকচার স্থাপন, একটি তিন ফেজ সেট এর সুইচ ইউনিট স্থাপন এবং বোল্ট দিয়া লাগানো, গ্যাং অপারেটিং ম্যাকানিজম সংযোগ রড ও অপারেটিং হেভেল লাগানো (সব কিছুই নকসা অনুযায়ী করিতে হইবে)। মেকানিজমটি যাহাতে ঠিক মত কাজ করে তার জন্য সুইচ ইউনিট এবং অপারেটিং ম্যাকানিজম রডের প্রয়োজন মত এডজাস্টমেন্ট করিয়া বোল্ট/কমপ্রেশন টাইপ কানেকটারের সাহায্যে কন্ডাক্টরকে সুইচ ইউনিট এর সহিত সংযোগ কাজ ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ ও নকসা মোতাবেক করিতে হইবে। বিভাগীয় গুদাম হইতে প্রয়োজনীয় মালামাল কার্যস্থান পর্যন্ত পরিবহন এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতি সেট ৫৯৮৮.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৭.১২ ৫০০ কেভিএ (৩ ফেজ) ক্ষমতা পর্যন্ত পোল/প্যাড মাউন্টেড ট্রান্সফরমার উদ্ধার

ট্রান্সফরমারের সমস্ত উচ্চ ভোল্টের, নিম্ন ভোল্টের এবং আর্থিং সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, ট্রান্সফরমারকে নামানোর জন্য অনুমোদিত উত্তোলক স্থাপন করা, ট্রান্সফরমারকে আটকিয়ে রাখার সমস্ত ভোল্ট সরানো, ট্রান্সফরমারটি সাবধানতার সহিত ভূমিতে নামানো, উত্তোলক সরানো এবং উদ্ধারকৃত মালামাল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ/পৌছানো এই কাজ এর অন্তর্ভুক্ত।

(ক) ২৫০ কেভিএ পর্যন্ত প্রতিটি ১৩৪১৯.০০

(খ) ২৫০ কেভিএ এর উপরে ৫০০ কেভিএ পর্যন্ত প্রতিটি ১৪৭৬১.০০

৭.১৩ ৫০০ কেভিএ (৩ ফেজ) ক্ষমতা পর্যন্ত পোল/প্যাড মাউন্টেড ট্রান্সফরমার স্থাপন

অনুমোদিত উত্তোলক স্থাপন, বর্তমান পোল/প্যাড এ ট্রান্সফরমার উঠানো এবং ঠিকমত বসানো, ট্রান্সফরমারটি আটকানোর জন্য নাট-বোল্টগুলি শক্ত করিয়া আটকানো, উচ্চ ভোল্ট, নিম্ন ভোল্ট এবং আর্থিং এর সংযোগ দেওয়া সমস্তই নকসা অনুযায়ী (নকসা নং এস,এস, ০১০০১) করিতে হইবে। উত্তোলক সরানো এবং বিভাগীয় গুদাম হইতে প্রয়োজনীয় মালামাল কার্যস্থান পর্যন্ত পরিবহন এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) ২৫০ কেভিএ পর্যন্ত প্রতিটি ১৪৭৬১.০০

(খ) ২৫০ কেভিএ এর উপরে ৫০০ কেভিএ পর্যন্ত প্রতিটি ১৬২৩৭.০০











ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৭.১৪ ৫০০ কেভিএ (৩ ফেজ) ক্ষমতা পর্যন্ত পোল/প্যাড মাউন্টেড উপকেন্দ্র উদ্ধার (পোল ব্যতীত)

উচ্চ ভোল্টেজ ড্রপ, লাইন, লাইটনিং এরেষ্টার, ড্রপ আউট ফিউজ, ট্রান্সফরমার উচ্চ ভোল্টের টার্মিনালের মধ্যকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং উদ্ধার করা। ট্রান্সফরমার নিম্ন ভোল্ট টার্মিনাল এম,সি,সি,বি, নিম্ন ভোল্টের লাইন এর মধ্যকার সংযোগ এবং সমস্ত নিম্ন ভোল্টের ক্যাবল বিচ্ছিন্ন করা ও উদ্ধার করা। ট্রান্সফরমারের সমস্ত আর্থিং সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, ট্রান্সফরমারকে আটকানোর জন্য ব্যবহৃত বোল্ট খোলা, অনুমোদিত উত্তোলক ব্যবহার করিয়া ট্রান্সফরমারকে মাটি নামানো লাইটনিং এরেষ্টার ও ড্রপ আউট ফিউজ এসেম্বলি বোল্ট খুলিয়া সরাইয়া মাটিতে নামানো, এম,সি,সি,বি আবহাওয়া নিরোধক বেষ্টনীসহ খোলা, ক্যাবল গার্ড উদ্ধার করা, ট্রান্সফরমার প্লাটফর্ম ও উহার চেস দেওয়া ক্রস আর্ম বোল্ট খুলিয়া উদ্ধার করা, ভূমির উপরের সমস্ত আর্থিং মালামাল বিচ্ছিন্ন করা ও উদ্ধার করা, ট্রান্সফরমার নিউট্রাল বাদে অথবা ওভারহেড লাইনের নিউট্রাল কন্ডাক্টরের সহিত পুনঃসংযোগ দেওয়া, নিম্ন ভোল্টের ওভারহেড কন্ডাক্টর ও আর্থ ওয়্যার জাম্পার স্থাপন করা ও সংযোগ দেওয়া সমস্তই ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। উদ্ধারকৃত মালামাল বিভাগীয় গুদামে ফেরৎ পৌছানো এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) ২৫০ কেভিএ পর্যন্ত

প্রতিটি

১৪৭৬১.০০

(খ) ২৫০ কেভিএ এর উপরে ৫০০ কেভিএ পর্যন্ত

প্রতিটি

১৬২৩৭.০০











ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৭.১৫ ৫০০ কেভিএ (৩ ফেজ) ক্ষমতা পর্যন্ত সম্পূর্ণ পোল/প্যাড মাউন্টেড উপকেন্দ্র স্থাপন

বর্তমান উপকেন্দ্রের পোলে অথবা বর্তমান উপকেন্দ্রের প্যাডের উপর ট্রান্সফরমারকে বসানোর জন্য প্লাটফর্ম এবং লাইটনিং এরেষ্টার/ড্রপ আউট ফিউজ ক্রস আর্ম তৈরী করা এবং স্থাপন করা, লাইটনিং এরেষ্টার এবং ড্রপ আউট ফিউজ (সম্পূর্ণ ফিউজ, মাউন্ট ফিউজ ক্যারিয়ার, ফিউজ) তৈরী করা ও স্থাপন করা, ট্রান্সফরমার

উত্তোলন করিয়া স্থাপন করা এবং বোল্ট দ্বারা আটকানো, আবহাওয়া নিরোধক বেস্তনীর মধ্যে এম,সি,সি,বি, স্থাপন করা এবং লাইন হইতে লাইটনিং এরেষ্টার ড্রপ আউট ফিউজ এবং ট্রান্সফরমার উচ্চ ভোল্টের টার্মিনাল উচ্চ ভোল্টের ড্রপ সংযোগ দেওয়া, ট্রান্সফরমার নিউট্রাল টার্মিনাল এবং নিম্ন ভোল্টের ওভারহেড লাইনের নিউট্রালের মধ্যে নিম্ন ভোল্টের এক কোর ক্যাবল স্থাপন এবং সংযোগ দেওয়া, আর্থ ইলেকট্রোড স্থাপন এবং উপকেন্দ্রের স্টীল ওয়ার্ক, লাইটনিং এরেষ্টার, ট্রান্সফরমার ট্যাঙ্ক, আর্থের সহিত সংযোগ দেওয়া, আর্থ ইলেকট্রোড ক্যাবল গার্ড স্থাপন এবং আর্থের সহিত ট্রান্সফরমার নিম্ন ভোল্টের টার্মিনাল সংযোগ দেওয়া যাহাতে কমপ্রেশন ধরনের কানেকটর ওভারহেড লাইনের সহিত সংযোগ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। সমস্ত মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থান পর্যন্ত পরিবহন এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। মাটির নীচের সমস্ত সংযোগ পানি রোধক ট্যাপ অথবা অন্য কোন ট্যাপ দ্বারা আবৃত করিতে হইবে। সমস্ত কাজই ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ অনুযায়ী করিতে হইবে।

(ক) ২৫০ কেভিএ পর্যন্ত

প্রতিটি

২১১৫৫.০০

(খ) ২৫০ কেভিএ এর উপরে ৫০০ কেভিএ পর্যন্ত

প্রতিটি

২৩২৭১.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৭.১৬ বিতরন উপকেন্দ্র / ভোল্টেজ রেগুলেটর/ ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন কাজে
আর্থিং মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন

শুকানোর সময় সর্বোচ্চ ০.৫ হইতে ১.০ ওহমস্ পরিমাণ পর্যন্ত রেজিস্ট্যান্স পাইতে, ৬.১ মিটার (২০ ফুট) লম্বা একটি ইলেকট্রোড ০.৬ মিটার মাটির নীচে স্থাপন এবং ৫০ বর্গ মিঃমিঃ জি,আই, তার নাট বোল্ট ওয়াসারের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন অনুমোদিত ভাবে লাগাইয়া প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সংযোগ তৈরী করা। সর্ব প্রকার আর্থিং এর মালামাল যথা জি আই তার, ১.৫" আর্থিং পাইপ, নাট বোল্ট ক্ল্যাম্প ইত্যাদি অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে এবং সমস্ত কাজটি ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক এবং উক্ত নকসা অনুযায়ী করিতে হইবে। ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ০.৫ ওহমস রেজিস্ট্যান্স প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবে। মাটির নীচের সমস্ত সংযোগগুলি পানি নিরোধক অথবা অন্য কোন অনুমোদিত জিনিষ দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।

প্রতিটি

৪৬৭১.০০

৭.১৭ ট্রান্সফরমার এসেঞ্চলী ইউনিট (পবিসো)- নতুন স্থাপন

ইউনিটের আওতায় ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক আরইবি/পবিস এর ষ্টোর হইতে প্রয়োজনীয় সাইজের ট্রান্সফরমার গ্রহন, টেস্ট করন, প্রটেকটিভ যন্ত্রপাতি লাগানো, হার্ডওয়্যার, লীড, কানেকটর, সাপোর্টিং ইনসুলেটর ও পিন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট মালামাল সাইটে পরিবহন ও লাইনে স্থাপন। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্রঃ পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৭.১৭.১ জি ১০৫, ১০৬, ১৩৬ (১৫কেভিএ পর্যন্ত)

প্রতিটি

৩১৪৬.০০

৭.১৭.২ জি ১০৫, ১০৬, ১৩৬ (২৫ এবং ৩৭.৫কেভিএ)

প্রতিটি

৩০৫১.০০

৭.১৭.৩ জি ১০৫, ১০৬, ১৩৬ (৩৭.৫কেভিএ এর উর্ধ্ব)

প্রতিটি

৩১৬৪.০০

৭.১৭.৪ জি ৩১২(১৫কেভিএ ব্যাংক পর্যন্ত)

প্রতিটি

৯৮৫৭.০০

৭.১৭.৫ জি ৩১২(২৫ এবং ৩৭.৫কেভিএ ব্যাংক)

প্রতিটি

৯৩৮৯.০০

৭.১৭.৬ জি ৩১২(৫০ কেভিএ ব্যাংক)

প্রতিটি

৯৪৭২.০০

৭.১৭.৭ জি ৩১২(৭৫ কেভিএ ব্যাংক)

প্রতিটি

১০৭০৯.০০

৭.১৭.৮ জি ৩১২(১০০ কেভিএ ব্যাংক)

প্রতিটি

১৫৩৩৯.০০

৭.১৭.৯ জি ৩১২(১০০ কেভিএ এর উর্ধ্ব ব্যাংক)

প্রতিটি

২১০০৮.০০

৭.১৭.১০ জি ৩১৩

প্রতিটি

১০০৭৯.০০

৭.১৭.১১ জি ৩১৫

প্রতিটি

১২৭৭৪.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৭.১৭.১২	শুধুমাত্র ট্রান্সফরমার ১৫কেভিএ পর্যন্ত	প্রতিটি	২০২৭.০০
৭.১৭.১৩	শুধুমাত্র ট্রান্সফরমার ২৫ এবং ৩৭.৫কেভিএ	প্রতিটি	২৫৫৫.০০
৭.১৭.১৪	শুধুমাত্র ট্রান্সফরমার ৫০কেভিএ	প্রতিটি	৩৩৭৯.০০
৭.১৭.১৫	শুধুমাত্র ট্রান্সফরমার হ্যাংগার স্থাপন	প্রতিটি	৭৫৮.০০

৭.১৮ ট্রান্সফরমার ইউনিট ডিসমেন্টলিং ও ষ্টোরে ফেরৎ (পবিবো)

ইউনিটের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনানুযায়ী আরইবি/পিডিবি অধিগৃহীত লাইন হইতে ট্রান্সফরমার ইউনিট অপসারণ, হ্যাংগার ব্রেকেট, জাম্পার, ট্রান্সফরমার সংযুক্ত অংশ প্রভৃতি যা কিছু খোলা যায় তাহার সম্পূর্ণ লিষ্ট প্রস্তুত করন এবং লিষ্ট অনুযায়ী মালামাল পরিবহন করিয়া আরইবি/সমিতি ষ্টোরে জমা প্রদান। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৭.১৮.১	জি-৩১২, ১৫কেভিএ পর্যন্ত	প্রতিটি	৮৯৯৮.০০
৭.১৮.২	জি-১০৫, ১০৬, ১৩৬ (১৫কেভিএ পর্যন্ত)	প্রতিটি	২৪৭১.০০
৭.১৮.৩	জি-১০৫, ১০৬, ১৩৬ (২৫ এবং ৩৭.৫কেভিএ)	প্রতিটি	২৮৭৬.০০
৭.১৮.৪	জি-১০৫, ১০৬, ১৩৬ (৫০ ও ৭৫ কেভিএ)	প্রতিটি	৩৩০৪.০০
৭.১৮.৫	জি-১০৫, ১০৬, ১৩৬ (১০০ কেভিএ)	প্রতিটি	৬২৫৩.০০
৭.১৮.৬	শুধু মাত্র ট্রান্সফরমার, ১৫ কেভিএ পর্যন্ত	প্রতিটি	১৮৫১.০০
৭.১৮.৭	শুধু মাত্র ট্রান্সফরমার, ২৫এবং ৩৭.৫ কেভিএ	প্রতিটি	২৩৪৫.০০
৭.১৮.৮	শুধু মাত্র ট্রান্সফরমার, ৩৭.৫ কেভিএ এর উর্ধ্ব	প্রতিটি	৩০৮১.০০
৭.১৮.৯	শুধু মাত্র ট্রান্সফরমার হ্যাংগার	প্রতিটি	৭৮৮.০০

৭.১৯ ট্রান্সফরমার ইউনিট ডিসমেন্টলিং ও পুনঃস্থাপন (পবিবো)

ইউনিটের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনানুযায়ী বর্তমান লাইন/নির্মাণাধীন লাইন (চেইঞ্জ অর্ডারের কারনে) হইতে ট্রান্সফরমার ইউনিট অপসারণ, হ্যাংগার, ব্রেকেট, জাম্পার প্রভৃতি সহ অপসারিত সকল মালামালের লিষ্ট প্রস্তুত করন এবং লিষ্ট অনুযায়ী সকল মালামাল পরিবহন করিয়া অন্যত্র ট্রান্সফরমার ইউনিট পুনঃস্থাপন। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৭.১৯.১	জি-১০৫, ১০৬, ১৩৬ (১৫কেভিএ পর্যন্ত)	প্রতিটি	২৬৬১.০০
--------	------------------------------------	---------	---------



ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
৭.১৯.২	জি-১০৫, ১০৬, ১৩৬ (২৫ ও ৩৭.৫কেভিএ)	প্রতিটি	২৬৭৬.০০
৭.১৯.৩	জি-১০৫, ১০৬, ১৩৬ (৩৭.৫কেভিএ এর উর্ধ্ব)	প্রতিটি	৩০৪০.০০
৭.১৯.৪	জি-৩১২, (১৫কেভিএ ব্যাংক)	প্রতিটি	৯০৩০.০০
৭.১৯.৫	জি-৩১২, (২৫ ও ৩৭.৫কেভিএ ব্যাংক)	প্রতিটি	৯০৭৪.০০
৭.১৯.৬	জি-৩১২, (৫০ কেভিএ ব্যাংক)	প্রতিটি	৮১৬৭.০০
৭.১৯.৭	জি-৩১২, (৭৫ কেভিএ ব্যাংক)	প্রতিটি	১০৩৩৬.০০
৭.১৯.৮	জি-৩১২, (১০০ কেভিএ ব্যাংক)	প্রতিটি	১৪৫৯২.০০
৭.১৯.৯	জি-৩১৩	প্রতিটি	৯৮১৬.০০
৭.১৯.১০	শুধু ট্রান্সফরমার, ১৫ কেভিএ পর্যন্ত	প্রতিটি	১৮৭০.০০
৭.১৯.১১	শুধু ট্রান্সফরমার (২৫ ও ৩৭.৫ কেভিএ)	প্রতিটি	২৩৩১.০০
৭.১৯.১২	শুধু ট্রান্সফরমার (৩৭.৫ কেভিএ এর উর্ধ্ব)	প্রতিটি	৩১০১.০০
৭.১৯.১৩	শুধু বি-৮৭, ৮৮ ট্রান্সফরমার হেঙ্গার	প্রতিটি	৭৫৬.০০

শাখা-৮.০ ক্যাবল


৮.১ ১১ কেভি ওভারহেড লাইন ক্যাবল টার্মিনেশন :

ওভারহেড লাইনের সহিত হিট প্রিংক/হট পোরিং/কোল্ড পোরিং জয়েন্টিং কিট ব্যবহার করিয়া একটি ও কোর এলুমিনিয়াম অথবা তামা, এক্স,এল,পি,ই/ এস,ডব্লিউ,এ/ পি,ভি,সি, অথবা পি,আই,এল,সি ১১ কেভি ক্যাবল সংযোগ দেওয়া, এর মধ্যে আরো অন্তর্ভুক্ত আছে যা ক্যাবল কিট মাউন্টেন্ট চ্যানেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংযোগ তৈরী বসানো এবং ভালভাবে আটকানো, ওভারহেড লাইন স্থাপন এবং সংযোগ দেওয়া, ক্যাবল গার্ড লাগানো ইত্যাদি,সমস্ত কাজই নকসা অনুযায়ী এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। উক্ত কাজের মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে পরিবহন এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি ৩৫৩৪.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

- ৮.২ **১১ কেভি ট্রান্সফরমার ক্যাবল টার্মিনেশন :**
 হিট শিংক/ হট পোরিং/কোল্ড পোরিং জয়েন্টিং কিট ব্যবহার করিয়া একটি ৩ কোর এলুমিনিয়াম অথবা তামা, এক্স,এল,পি,ই/ এস,ডব্লিউ,এ/ পি,ভি,সি, অথবা পি,আই,এল,সি ১১ কেভি ক্যাবল সংযোগ দেওয়া এবং উপকেন্দ্রের উচ্চ ভোল্টের ড্রপ আউট ফিউজের টার্মিনালের সহিত সংযোগ দেওয়া যাহার মধ্যে ক্যাবল কিট মাউন্টেড চ্যানেল এবং অন্যান্য সংযোগ তৈরী বসানো এবং ভালোভাবে আটকানো, ক্যাবল গার্ড লাগানো পোলের লোহার কাজের আর্থের সংগে সংযোগ অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত কাজ ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে মালামাল পরিবহন এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি ৩৭১১.০০
- ৮.৩ **১১ কেভি সুইচ গিয়ার ক্যাবল টার্মিনেশন :**
 ১১ কেভি সুইচ গিয়ার এর টার্মিনালের উপর হিট শিংক/হট পোরিং/ কোল্ড পোরিং ক্যাবল জয়েন্টিং কিট ব্যবহার করিয়া একটি ৩ কোর এলুমিনিয়াম অথবা তামা এক্স,এল,পি,ই/ এস,ডব্লিউ,এ/ পি,ভি,সি, অথবা পি,আই,এল,সি ১১ কেভি ক্যাবল জোড়া দেওয়া,সমস্ত কাজ ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। উক্ত কাজের মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে পরিবহন করা এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি ৩১৮১.০০
- ৮.৪ **৪০০ ভোল্ট ওভারহেড ক্যাবল টার্মিনেশন :**
 হিট শিংক/হট পোরিং/ কোল্ড পোরিং ক্যাবল জয়েন্টিং কিট ব্যবহার করিয়া একটি নিম্ন ভোল্টের ৪ কোর এলুমিনিয়াম অথবা তামা এ,ডব্লিউ,এ/ পি,ভি,সি/ পি,আই,এল,সি ক্যাবল জোড়া দেওয়া এবং ওভারহেড লাইনের সহিত ইহা স্থাপনএবং সংযোগ দেওয়া যাহার মধ্যে ক্যাবল কিট মাউন্টেড চ্যানেল, ক্যাবল কিট ব্রাকেট ইত্যাদি পোলের মাথায় বসানো এবং লাগানো, মাউন্টিং উঠানো এবং ক্যাবল এবং ক্যাবল টার্মিনেশন লাগানো, ক্যাবলকে পোলের সহিত বাকানো বোল্ট/কমপ্রেসস ধরনের কানেকটর দিয়া টার্মিনেশনকে ওভারহেড লাইনের সহিত সংযোগ দেওয়া, ক্যাবল গার্ড স্থাপন করা এবং লাগানো, সমস্ত কাজ ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক সম্পন্ন করা। উক্ত কাজের মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে কার্যস্থানে পরিবহন করা এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি ২৮৯৮.০০
- ৮.৫ **৪০০ ভোল্ট ট্রান্সফরমার ক্যাবল টার্মিনেশন :**
 ক্রমিক নং ৮.৪ এর অনুরূপ কিন্তু ক্যাবলের মাথা ওভারহেড লাইনের স্থলে ট্রান্সফরমারে টার্মিনেট করা। প্রতিটি ২৮৯৮.০০
- ৮.৬ **৪০০ ভোল্ট এম,সি,সি,বি ক্যাবল টার্মিনেশন :**
 ক্রমিক নং ৮.৪ এর অনুরূপ কিন্তু ক্যাবলের মাথা ওভারহেড লাইনের স্থলে এম,সি,সি,বি তে টার্মিনেট করা। প্রতিটি ২৬০৮.০০



ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৮.৭ ১১কেভি/৪০০ভোল্ট ক্যাবল বসানোর জন্য গর্ত করা এবং ভরা :

(ক) পাকা জায়গা ভাংগা :

ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক পাকা জায়গা ভাংগা। ইহার মধ্যে রাস্তা কর্তৃপক্ষের উপস্থিত হওয়ার আগে সাময়িক ভাবে রাস্তা মেরামত করা অন্তর্ভুক্ত।

১) রাজশাহী, ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল শহর ছাড়া সমস্ত জায়গার জন্য বঃমিঃ ২১৬.০০

২) রাজশাহী, ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল শহর এলাকার জন্য বঃমিঃ ২৫৯.০০

(খ) মাটি কাটা ও পুণঃভরাট :

মাটি কাটা

১) প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদানকৃত ক্যাবল টেম্পের ডাইমেনশন অনুসারে অন্ততঃ পক্ষে ৫০০ মিঃমিঃ চওড়া এবং ১০৫ মিঃ গভীর মাটি কাটা, বেলেং পানি নিষ্কাশন, সোরিং ইত্যাদি। বঃমিঃ ১৯৪.০০

মাটি ভরাট

২) প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদানকৃত ডাইমেনশন অনুসারে মাটি ভরাট স্তরে পর্যায়ক্রমে দুরমুজ ইত্যাদি। বঃমিঃ ৭৬.০০

৮.৮ ৪০০ ভোল্ট ক্যাবল উদ্ধার (ক্যাবল জয়েন্ট সহ):

৪০০ ভোল্টের সকল সাইজের ক্যাবল,টারমিনেশন সহ উদ্ধার পুনঃড্রামিং এবং ভাঙারে জমা দেয়া। কাজটির মধ্যে মাটি কাটা ভরাট এবং ইট অথবা কনক্রিটের কাজ অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতি মিটার ৪৫.০০

৮.৯ ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল উদ্ধার (ক্যাবল জয়েন্ট সহ):

৩৩/১১ কেভি সকল সাইজের ক্যাবল,টারমিনেশন সহ উদ্ধার পুনঃ ড্রামিং এবং ভাঙারে জমা দেয়া। কাজটির মধ্যে মাটি কাটা ভরাট এবং ইট অথবা কনক্রিটের কাজ অন্তর্ভুক্ত নয়।

ক) ১১ কেভি ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল (সকল সাইজ) প্রতি মিটার ১২৮.০০

খ) ৩৩ কেভি সিংগেল কোর প্রতি মিটার ১২৮.০০

গ) ৩৩ কেভি তিন কোর প্রতি মিটার ১৬০.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৮.১০ (ক) পরিবহন এবং মাটির নীচে ক্যাবল স্থাপন :

ভান্ডার হইতে সাইট পর্যন্ত ৩৩/১১/০.৪ কেভির সকল সাইজের ক্যাবল পরিবহন এবং ট্রেনচে স্থাপন। পরিবহনের নিমিত্তে জ্যাক স্ট্যান্ড এ ক্যাবল ড্রাম স্থাপন, রোলার দিয়ে টানা, রাস্তা অতিক্রমে প্রয়োজনীয় পাইপ স্থাপন ছাড়াও সব রকমের রুট এবং জয়েন্ট নির্মাণ কাজটির অন্তর্ভুক্ত।

১) ১১ কেভি এবং ০.৪ কেভি (সকল সাইজ)	মিটার	১২৭.০০
২) ৩৩ কেভি সিংগেল কোর	মিটার	১২৭.০০
৩) ৩৩ কেভি তিন কোর	মিটার	১৫৯.০০

(খ) ভিটি বালি সরবরাহ, ক্যাবল স্থাপনের পূর্বে অন্ততঃপক্ষে ছয় ইঞ্চি নিবিড় বেড নির্মাণ অপ্রয়োজনীয় মালামাল সরিয়ে ফেলে দেয়া ঠিকাদারের নিজ খরচের আওতায় অন্তর্ভুক্ত	ঘনমিটার	৬৮৪.০০
---	---------	--------

(গ) প্রথম শ্রেণীর ইট সরবরাহ এবং স্থাপন :

ক্যাবল কভারের জন্য প্রথম শ্রেণীর ইট সরবরাহ এবং স্থাপন। ১০০০ সংখ্যা। প্রতি হাজার ৯৯৫০.০০

(ঘ) জি,আই/এস,এস/আর,সি,সি/পিভিসি পাইপ পরিবহন ও স্থাপন :

উপরোক্ত মালামাল বিভাগীয় ভান্ডার হইতে পরিবহন এবং নকসা ও ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ অনুযায়ী স্থাপন। মিটার ৮৮.০০

(ঙ) জি,আই/আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ পরিবহন ও স্থাপন :

রাস্তার আড়াআড়ি অথবা ক্যাবল ট্রেনচের রুট অনুযায়ী উপরোক্ত মালামাল সরবরাহ পরিবহন ও স্থাপন।

১) ১৫০ মিঃ মিঃ ব্যাস জি আই পাইপ	মিটার	২০০২.০০
২) ১০০ মিঃ মিঃ ব্যাস জি আই পাইপ	মিটার	১৭৯৯.০০
৩) ১৫০ মিঃ মিঃ ব্যাস আরসিসি পাইপ	মিটার	৭৫৯.০০
৪) ২২৫ মিঃ মিঃ ব্যাস আরসিসি পাইপ	মিটার	১১২৬.০০
৫) ১০০ মিঃ মিঃ , ১৫০ মিঃ মিঃ এবং ২০০ মিঃ মিঃ ব্যাসের পিভিসি পাইপ		
ক) ১০০ মিঃ মিঃ ব্যাসের পিভিসি পাইপ	মিটার	৪৯৯.০০
খ) ১৫০ মিঃ মিঃ ব্যাসের পিভিসি পাইপ	মিটার	৯১৬.০০
গ) ২০০ মিঃ মিঃ ব্যাসের পিভিসি পাইপ	মিটার	১২৯৫.০০

২০৫ K  A ৭৪

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

৮.১১ (ক) ভূমির নীচে স্ট্রেট প্রট জয়েন্ট স্থাপন :

উল্লিখিত কাজ ছাড়া, জয়েন্টিং পিট রক্ষণাবেক্ষণ, দুটি কেভি ক্যাবল হিট শিংক/হটপোরিং/কোল্ড পোরিং ক্যাবল জয়েন্টিং কিট দিয়ে সংযোজন। কাজটির মধ্যে সর্বপ্রকার বেলিং, পাম্পিং, লাইটিং, সেফটি ক্যারিয়ার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। জয়েন্টিং কিট এবং ক্যাবল কম্পাউন্ড ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মালামাল, যেমন কেরোসিন তৈল, তুলা ইত্যাদি ঠিকাদারের নিজ খরচায় অন্তর্ভুক্ত।

১) ১১ কেভি (সকল সাইজের) প্রতিটি ৪৬১৬.০০

২) এল,টি (সকল সাইজের) প্রতিটি ৩৪৬২.০০

(খ) ৩৩ কেভি ক্যাবল :

১) সিংগেল কোর প্রতিটি ৩৬৯২.০০

২) থ্রি কোর প্রতিটি ৬৯২৩.০০

৮.১২ ১১ কেভি (সকল সাইজ) এক্স, এল, পি, ই এরিয়াল ক্যাবল পরিবহন ও স্থাপন :

বিভাগীয় স্টোর হইতে সাইট পর্যন্ত ক্যাবল পরিবহন এবং স্থাপন। পরিবহনের জন্য ক্যাবল ড্রাম জ্যাক স্ট্যান্ড এ উঠানো, রোলার অথবা স্ল্যাচ ব্লক দিয়ে টানা, ইত্যাদি কাজটির অন্তর্ভুক্ত।

মিটার ৯২.০০

৮.১৩ ১১ কেভি (সকল সাইজ) এক্স, এল, পি, ই এরিয়াল ক্যাবল এর ইন্টারমিডিয়েট সাপোর্ট স্থাপন :

কাজটি নকসা অনুসারে সমাপ্তকরণ। প্রয়োজনীয় মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে সাইটে পরিবহন কাজটির অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি ৮৮.০০

৮.১৪ ১১ কেভি (সকল সাইজ) এক্স, এল, পি, ই এরিয়াল ক্যাবল এর টার্মিনাল সাপোর্ট স্থাপন :

কাজটি নকসা অনুসারে সমাপ্তকরণ। প্রয়োজনীয় মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে সাইটে পরিবহন ছাড়াও এরিয়াল ক্যাবলের টেনশনিং স্যাগিং এবং এংকরিং কাজটির অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি ১৩২.০০

৮.১৫ ১১ কেভি (সকল সাইজ) এক্স, এল, পি, ই এরিয়াল ক্যাবল সুইচ গিয়ার টারমিনেশন স্থাপন :

হিট শিংক ক্যাবল জয়েন্টিং কিট ব্যবহারে ১১কেভি সুইচের টার্মিনালের সংগে তিন কোর এক্স এল পিই এরিয়াল ক্যাবল এর টারমিনেশন স্থাপন। সমগ্র কাজটি নকসা অনুযায়ী করিতে হইবে। সমস্ত মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে সাইট পর্যন্ত পরিবহন কাজটির অন্তর্ভুক্ত।


প্রতিটি ৩১৮১.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
৮.১৬	১১ কেভি (সকল সাইজ) এক্স, এল, পি, ই এরিয়াল ক্যাবল ট্রান্সফরমার টারমিনেশন স্থাপনঃ ট্রান্সফরমারের টারমিনেশনের সংগে হিট শ্রিংক ক্যাবল জয়েন্টিং কিট সহকারে তিন কোর এ্যালুমিনিয়াম এক্স এল পি ই এরিয়াল ক্যাবলের টারমিনেশন স্থাপন। সমস্ত মালামাল বিভাগীয় গুদাম হইতে সাইট পর্যন্ত পরিবহন কাজটির অন্তর্ভুক্ত।	প্রতিটি	৩৩৪০.০০
৮.১৭	১১ কেভি (সকল সাইজ) এরিয়াল ওভারহেড লাইন টারমিনেশন স্থাপনঃ মাউন্টিং চ্যানেল স্থাপন, পোলের মাথায় ইনসুলেটর ষ্ট্যান্ড লাগানো, ক্যাবল উঠানো, পোলের সংগে লাগানো, হিট শ্রিংক ক্যাবল টারমিনেশন কিট সহকারে ওভারহেড লাইনের সংগে সংযোজন ইত্যাদি। ক্যাবল গার্ড সরবরাহ ও স্থাপন, আর্থ ইলেকট্রোন স্থাপন ও প্রয়োজনীয় কানেকশন, বিভাগীয় ভান্ডার হইতে সাইট পর্যন্ত সমস্ত মালামাল পরিবহন, নকসা অনুসারে সমস্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	প্রতিটি	৩৫৩৪.০০
৮.১৮	রেল লাইন এর রাস্তা অতিক্রমের জন্য থ্রাষ্ট বোরিংঃ ১৫৩ মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট "বোর হোল্ডস" করার জন্য প্রয়োজনীয় হাইড্রোলিক মেশিন আনা এবং কাজের পর সাইট হইতে সরিয়ে নেয়া দরটিতে অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ট্রায়াল বোর করা মাটি পুণঃ ভরাট, অপ্রয়োজনীয় মাটি সরিয়ে ফেলা এবং ক্যারিয়ার পাইপ স্থাপন কাজটির অন্তর্ভুক্ত।		
	ক) ১৫০ মিঃমিঃ ± ৫% পর্যন্ত	প্রতি মিটার	৩০২২.০০
	খ) ৩০০ মিঃমিঃ ± ৫% পর্যন্ত	প্রতি মিটার	৩৭৭৮.০০
৮.১৯	সুইচ গিয়ার/ক্যাবল বক্স হতে ১১ কেভি ক্যাবল টারমিনেশন বিচ্ছিন্ন করাঃ ক্যাবল কাটা; কর্তিত অংশের মুখ সিল করা, ক্যাবল বক্স এবং ভিতর ও বাইরের অংশ পরিস্কার করা।		
	(ক) হিট শ্রিংক জয়েন্ট	প্রতিটি	১২২.০০
	(খ) কম্পাউন্ড জয়েন্ট	প্রতিটি	৭৩৯.০০

শাখা-৯.০ সাধারন

৯.১ সম্পূর্ণ গাছ কাটা ও মল উৎপাটনঃ

সম্পূর্ণ গাছ কাটা; এর চারিদিকে অন্ততঃপক্ষে ০.৬০ মিটার গভীর পর্যন্ত মাটি কাটা; কান্ড; শিকড় ইত্যাদি উঠিয়ে ফেলা এবং মালিককে হস্তান্তর করা অথবা কোন নির্ধারিত রিফিউজ এলাকায় সরিয়ে রাখা। গাছ কাটার সময় নিকটবর্তী লাইন অথবা বাড়ী ঘরের যেন ক্ষতি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। মালিককে গাছের ক্ষতিপূরণ দেয়া শিকড় উপড়ানো এলাকায় মাটি পুনঃ ভরাট, দুরমুজ এবং প্রয়োজনে ঠিকাদারের নিজ খরচায় মাটি ক্রয় ও সাইট পর্যন্ত পরিবহন।



ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
(ক) ০.৫০ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট গাছ		প্রতিটি	৮২৮.০০
(খ) ০.৫০ মিটার এর অধিক ব্যাস বিশিষ্ট গাছ		প্রতিটি	১২৪২.০০
(গ) শস্য; গাছ এবং কাঁচা বাড়ীর মালিককে ক্ষতিপূরণ বাবদ		কিলোমিটার	২৬১০.০০

৯.২ রাইট অব ওয়ে পরিষ্কার (পরিবো)

ইউনিট প্রাইমারী লাইনের ১০০ মিটার লম্বা এবং ২০ ফুট প্রস্থ (পোল লাইন হইতে উভয় দিকে ১০ (দশ) ফুট করে)। ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক লাইনের নীচে এবং পার্শ্বে বিদ্যমান আগাছা, গাছ, বাঁশ প্রভৃতি পরিষ্কার করন এই ইউনিটের আওতায় আওতাভুক্ত। গাছের/বাঁশের মালিকের নির্দেশিত স্থানে গাছের ডাল, আগাছা, বাঁশ সরাইয়া রাখা, মোটা গাছ মালিকের ইচ্ছানুযায়ী বানিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করা যাইবে এরূপ সাইজে পরিণত করিয়া মালিককে বুঝাইয় দেওয়া প্রভৃতি এই ইউনিটের কাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। (ড্রইং/স্পেসিফিকেশন সূত্র : পবিস-নির্দেশিকা-১০০-২৮)

৯.২.১ আর-১এ	কিলো মিটার	১১০৩০.০০
৯.২.২ আর-১-বি	কিলো মিটার	১৩১৮৮.০০
৯.২.৩ টি আর-১এ	কিলো মিটার	২১৮২০.০০
৯.২.৪ টি আর-১বি	কিলো মিটার	২৬৯৪৩.০০

অধ্যায়-২

বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের দর তালিকা-২০১৭

শাখা (Section)-এ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
এ-১	সাইট প্রিপারেশন: কাজ শুরুর পূর্বে উপকেন্দ্র নির্মাণ সাইট পরিদর্শন, লেভেলিং ইকুইপমেন্ট, স্টিল স্ট্রাকচার এর কন্ট্রিশন লেভেলিং রাস্তার লে-আউট গ্রাউন্ড বাস এর সেন্টার পেগসহ লে-আউট প্রভৃতি সাইট প্রস্তুতের কাজের দর।	লামসাম	১৪০০০.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
এ-২	চেইন লিংক ফেস (৪ মিঃমিঃ) সাপ্লাই এবং স্থাপন, উপরে বারবেড ওয়্যার স্থাপন, গেইট স্থাপন, পোস্ট C.C (১: ২: ৪:) পিলার আভার কোটেড রেড অক্সাইড গেইটের ওয়েল্ডিং অংশে বারবেড ওয়্যার এবং ফেন্সিং পোস্টে এবং এলুমিনিয়াম পেইন্টিং (রেট এক্সক্লুডিং C.C ওয়ার্কস)	মিটার	৪৪৮৫.০০
এ-৩	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ৬০০মিঃমিঃ ব্যাস বিশিষ্ট আরসিসি পাইপ সরবরাহ, ফিটিং, ফিক্সিং এবং লেইং। ওয়াল থিকনেস ৭২মিঃমিঃ, স্টোন চিপস দিয়ে তৈরী সিংগেল ব্রিক ফ্লাট সোলিং, ১২০০মিঃমিঃ চওড়া, ১৫০মিঃমিঃ থিকনেস, বেস সিসি ৬:৩:১, দুই পাশে প্রয়োজনীয় ব্রিক ওয়্যাক।	মিটার	১০৪৯৪.০০
শাখা (Section)-বি			
বি-১	সাব-স্টেশন ক্রস আর্ম জয়েন্ট এ্যাংগেল সাপ্লাই এবং স্থাপন, প্লেট, নাট, বোল্ট ফেব্রিকেশন সহ, স্ট্রাকচারাল গুনাগুন হট-রোল্ড কার্বন স্টীল, এসটিএম এ৫৭০ এবং ঘউগঅ পাবলিকেশন নং-পিএইচ ৬১ প্রযোজ্য স্পেসিফিকেশন স্টীল, কার্বন এবং হাই-স্ট্রেঞ্চ স্পল্ল এলয় হট-রোল্ড সীট, স্ট্রীপ এবং কোল্ড রোল্ড সীট এসটিএম এ৫৬৮ এর সাধারণ প্রয়োজন অনুযায়ী হট ভীপ গ্যালভানাইজ করা বিএস-৭২৯ মান সম্পন্ন কমপক্ষে ওজন ৬১০ গ্রাম/ বর্গ মিঃ মিঃ।	প্রতিটি	২১৪২.০০
বি-২	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক এবং প্রদত্ত ড্রইং অনুযায়ী ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে সব সাইজের কার্ঠের/এসপি সি ক্রস আর্ম (৮'-০", ১০'-০", ১২'-০") ফিটিং ও ফিক্সিং উপযুক্ত সাইজের স্ট্রীং ও ক্রেম্পের সাহায্যে ক্রস আর্ম হইতে মাটি পর্যন্ত আর্থ সংযোগ।	প্রতিটি	৫০২.০০
বি-৩	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক এবং ড্রইং অনুযায়ী সকল সাইজের স্টীল ক্রস আর্ম সরবরাহ, প্রয়োজনে ছিদ্র করা সহ স্থাপন, উপযুক্ত সাইজের স্ট্রীং ও জের সাহায্যে ক্রস আর্ম হইতে মাটি পর্যন্ত আর্থ সংযোগ।	প্রতিটি	১১৭৮.০০
বি-৪	পোল এ্যাংকর এ্যাসেমবি- ইউনিটঃ- ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ৪টি ৬ ফুটের এ্যাংকর লগ পবিস/পবিবো স্টোর থেকে গ্রহন করে উপকেন্দ্র নির্মাণ সাইটে গর্ত করে লগ স্থাপন করে পুনরায় মাটি দ্বারা উক্ত স্থান ভরাট করন।	প্রতিটি	৫৬২৯.০০
বি-৫	গ্রাউন্ডিং বাস :		
বি-৫(১)	উপকেন্দ্রের গ্রাউন্ডিং করার জন্য গ্রাউন্ডিং রড স্থাপন, গ্রাউন্ডিং বাস তৈরীর করার জন্য মাটি খনন, গ্রাউন্ডিং প্লেট সহ যাবতীয় কানেক্টর স্থাপন এবং নকশা অনুযায়ী পুনরায় মাটি দ্বারা ড্রেন ভরা করন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে ক্যাড ওয়েল্ডিং করতে হবে। পরিবহন, লোডিং, আনলোডিং অন্তর্ভুক্ত।	লামসাম	৪৩৬৯১.০০
বি-৫(২)	অতিরিক্ত বড় গ্রাউন্ডিং এর জন্য টিউবওয়েল বোরিং দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে মাটির কাজ গ্রাউন্ডিং, তার স্থাপন অন্তর্ভুক্ত।	মিটার	১৮১.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

বি-৬ ৩৩/১১ কেভি সুইচ ইয়ার্ড এ ইরেকশন, ফিল্মিং, ফিটিং, মাউন্টিং ও সরঞ্জাম স্থাপন (নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী) এবং প্রদর্শিত ড্রইং অনুযায়ী যথাযথ স্ট্রিংস ও ক্ল্যাম্পসহ পাওয়ার কালেকশন ও বাসের সাথে আর্থ কানেকশন প্রদান। ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ফেব্রিকেশন, ছিদ্রকরণ ইত্যাদি সমেত পবিস/আরইবি স্টোর হতে সাইটে সকল সরঞ্জাম ও মালামাল এক্সেসরিজসহ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবহন, লোডিং, আনলোডিং এই দরের অন্তর্ভুক্ত।

৬.১	তিন ফেজ গ্যাংক অপারেটেট সুইজ	প্রতিটি	৮৫৮৪.০০
৬.২	সিংগেল পোল ছক ডিসকানেক্ট সুইজ/ সিংগেল পোল রিক্রোজার বাইপাস কম্বিনেশন সুইজ।	প্রতিটি	২০২২.০০
৬.৩	সার্জ এরেষ্টার ৩৪.৫ কেভি	প্রতিটি	২০২২.০০
৬.৪	ফিউজ ডিসকানেক্ট ৩৪.৫ কেভি	প্রতিটি	২০২২.০০
৬.৫	ফিউজ কাট আউট ১৫ কেভি	প্রতিটি	৬০৫.০০
৬.৬	সার্জার এরেষ্টার ৯ কেভি	প্রতিটি	১২০৪.০০
৬.৭	ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার (সিটিপিটি সংযুক্ত)	প্রতিটি	১০২৯১.০০
৬.৮	স্প্রিং ইনসুলেটরসহ বাসবার	লামসাম	৩৯০১২.০০
৬.৯	সিটিপিটি সংযুক্ত বাইপাস সুইচ	প্রতিটি	৩২০৫.০০
৬.১০	ভোল্টেজরেগুলেটর বাইপাস সুইচ স্থাপন	প্রতিটি	৩৪১৫.০০
৬.১১	ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার (সিটি)	প্রতিটি	৬৪৫৮.০০
৬.১২	ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার (পিটি)	প্রতিটি	৬৪৫৮.০০
বি-৭	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক পাওয়ার ট্রান্সফরমার সহ যাবতীয় এক্সেসরিজ মালামাল ট্রান্সফরমার প্যাডে স্থাপন, এইচটি, এলটি সহ গ্রাউন্ডিং বাসে কানেকশন করন, প্রয়োজন অনুযায়ী ছিদ্র/কাটা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।		
৭.১	১.৬৭ এমভিএ ৩৩/৬.৩৫ কেভি সিঙ্গেল ফেজ।	প্রতিটি	৩২১৩৬.০০
৭.২	৩.৩৩ এমভিএ ৩৩/৬.৩৫ কেভি সিঙ্গেল ফেজ।	প্রতিটি	৩৮৪৩৭.০০
৭.৩	৫ এমভিএ ৩৩/১১ কেভি থ্রি ফেজ।	প্রতিটি	৫০৮০০.০০
৭.৪	১০ এমভিএ ৩৩/১১ কেভি থ্রি ফেজ।	প্রতিটি	৭১১৭১.০০
বি-৮	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক সিটি সহ সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন সঠিকভাবে গ্রাউন্ডিং, লোডিং, আনলোডিং ফেব্রিকেটিং সহ যাবতীয় কাজ।		
৮.১	৩৩ কেভি এসিআর ৩ ফেজ।	প্রতিটি	১২৯০৪.০০
৮.২	১১ কেভি এসিআর ৩ ফেজ।	প্রতিটি	১২৯৩০.০০
বি-৯	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ভোল্টেজ রেগুলেটর প্যাডে/স্থাপনা স্ট্রাকচারে স্থাপন, পাওয়ার কানেকশন, গ্রাউন্ডিং কানেকশন, লোডিং-আনলোডিং, ফেব্রিকেটিং প্রভৃতি কাজ।	প্রতিটি	২১৭৫১.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
-----------	-------------	-----	--------

বি-৬	৩৩/১১ কেভি সুইচ ইয়ার্ড এ ইরেকশন, ফিক্সি, ফিটিং, মাউন্টিং ও সরঞ্জাম স্থাপন (নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী) এবং প্রদর্শিত ড্রইং অনুযায়ী যথাযথ ট্রিংস ও ক্ল্যাম্পসহ পাওয়ার কালেকশন ও বাসের সাথে আর্থ কানেকশন প্রদান। ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ফেব্রিকেশন, ছিদ্রকরণ ইত্যাদি সমেত পবিস/আরইবি স্টোর হতে সাইটে সকল সরঞ্জাম ও মালামাল এক্সেসরিজসহ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবহন, লোডিং, আনলোডিং এই দরের অন্তর্ভুক্ত।		
৬.১	তিন ফেজ গ্যাংক অপারেটেট সুইজ	প্রতিটি	৮৫৮৪.০০
৬.২	সিংগেল পোল লুক ডিসকানেক্ট সুইজ/ সিংগেল পোল রিক্রোজার বাইপাস কম্বিনেশন সুইজ।	প্রতিটি	২০২২.০০
৬.৩	সার্জ এরেষ্টার ৩৪.৫ কেভি	প্রতিটি	২০২২.০০
৬.৪	ফিউজ ডিসকানেক্ট ৩৪.৫ কেভি	প্রতিটি	২০২২.০০
৬.৫	ফিউজ কাট আউট ১৫ কেভি	প্রতিটি	৬০৫.০০
৬.৬	সার্জার এরেষ্টার ৯ কেভি	প্রতিটি	১২০৪.০০
৬.৭	ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার (সিটিপিটি সংযুক্ত)	প্রতিটি	১০২৯১.০০
৬.৮	স্প্রিং ইনসুলেটরসহ বাসবার	লামসাম	৩৯০১২.০০
৬.৯	সিটিপিটি সংযুক্ত বাইপাস সুইচ	প্রতিটি	৩২০৫.০০
৬.১০	ভোল্টেজরেগুলেটর বাইপাস সুইচ স্থাপন	প্রতিটি	৩৪১৫.০০
৬.১১	ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার (সিটি)	প্রতিটি	৬৪৫৮.০০
৬.১২	ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার (পিটি)	প্রতিটি	৬৪৫৮.০০
বি-৭	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক পাওয়ার ট্রান্সফরমার সহ যাবতীয় এক্সেসরিজ মালামাল ট্রান্সফরমার প্যাডে স্থাপন, এইচটি, এলটি সহ গ্রাউন্ডিং বাসে কানেকশন করন, প্রয়োজন অনুযায়ী ছিদ্র/কাটা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।		
৭.১	১.৬৭ এমভিএ ৩৩/৬.৩৫ কেভি সিঙ্গেল ফেজ।	প্রতিটি	৩২১৩৬.০০
৭.২	৩.৩৩ এমভিএ ৩৩/৬.৩৫ কেভি সিঙ্গেল ফেজ।	প্রতিটি	৩৮৪৩৭.০০
৭.৩	৫ এমভিএ ৩৩/১১ কেভি থ্রি ফেজ।	প্রতিটি	৫০৮০০.০০
৭.৪	১০ এমভিএ ৩৩/১১ কেভি থ্রি ফেজ।	প্রতিটি	৭১১৭১.০০
বি-৮	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক সিটি সহ সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন সঠিকভাবে গ্রাউন্ডিং, লোডিং, আনলোডিং ফেব্রিকেটিং সহ যাবতীয় কাজ।		
৮.১	৩৩ কেভি এসিআর ৩ ফেজ।	প্রতিটি	১২৯০৪.০০
৮.২	১১ কেভি এসিআর ৩ ফেজ।	প্রতিটি	১২৯৩০.০০
বি-৯	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ভোল্টেজ রেগুলেটর প্যাডে/স্থাপনা স্ট্রাকচারে স্থাপন, পাওয়ার কানেকশন, গ্রাউন্ডিং কানেকশন, লোডিং-আনলোডিং, ফেব্রিকেটিং প্রভৃতি কাজ।	প্রতিটি	২১৭৫১.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
বি-১০	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক মিটার কেবিনেট স্থাপন, সিটি/সিটি কানেকশন, গ্রাউন্ডিং কানেকশন, ক্যারিং, লোডিং-আনলোডিং, প্রয়োজনীয় এলবো, সকেট, নাট, বোল্ট প্রভৃতি সরবরাহ/স্থাপন।	লামসাম	১৯৯১২.০০
বি-১১	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক লাইটিং প্যানেল স্থাপন, ফটোসেল লাইট কানেকশন, এমসিবি স্থাপন, ব্রেকার স্থাপন, গ্রাউন্ডিং করা প্রয়োজনীয় এলবো, সকেট, নাট, বোল্ট প্রভৃতি সরবরাহ/স্থাপন।	প্রতিটি	৩৫৩৫.০০
বি-১২	১২-এঃ-ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ডেনজার প্লেট সরবরাহ, থিকনেস ১.২২ মিঃ মিঃ, এমএস শীট, সাইজ (৩০০X২০০) মিঃ মিঃ, পেইন্টিং, রাইটিং ও স্থাপন সহ প্রভৃতি কাজ।	প্রতিটি	৪৪৪.০০
	১২-বিঃ-ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ফেজ, ওয়াকিং প্লেট, সরবরাহ, স্থাপন, ফিটিং, ফিক্সিং, পেইন্টিং, রাইটিং সহ প্রভৃতি কাজ। সাইজ ১২৫ মিঃ মিঃ ১২৫ মিঃ মিঃ থিকনেস ১.২২ মিঃ মিঃ।	প্রতিটি	২৫২.০০
	১২-সিঃ-ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক নাম্বার প্লেট, ক্রয় এবিএস ৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি সরবরাহ, পেইন্টিং, ফিটিং, ফিক্সিং, প্রভৃতি কাজ। সাইজ ২৫০X ২০০ মিঃ মিঃ থিকনেস ১.২২ মিঃ মিঃ।	প্রতিটি	২১৫.০০
	১২-ডিঃ-ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক নাম্বার প্লেট ক্রয় স্টেশন ট্রান্সফরমার এবং ভোল্টেজ রেগুলেটর বাইপাস সুইচিং সরবরাহ ফিটিং, ফিক্সিং, প্রভৃতি কাজ সহ। সাইজ ২০০X১৫০ মিঃ মিঃ থিকনেস ১.২২ মিঃ মিঃ।	প্রতিটি	৪৪৪.০০
	১২-ইঃ-ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক এসিআর, ফিডার, আইডেনটি ফিকেশন প্লেট সরবরাহ পেইন্টিং, ফিটিং, ফিক্সিং, প্রভৃতি কাজ সহ। সাইজ ১২৫X১২৫ মিঃ মিঃ থিকনেস ১.২২ মিঃ মিঃ।	প্রতিটি	৩০২.০০
	১২-এফঃ-ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক উপকেন্দ্রে সাইনবোর্ড সরবরাহ পেইন্টিং, ফিটিং, ফিক্সিং, কাঠের ফ্রেম সহ প্রভৃতি কাজ। সাইজ ৯০০X ১২০০মিঃ মিঃ থিকনেস ১.২২ মিঃ মিঃ।	প্রতিটি	২৫১৬.০০
	১২-জিঃ-ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক মিটারিং কেবিনেট সরবরাহ, ক্যারিং লোডিং-আনলোডিং সরবরাহ প্রভৃতি কাজ।	প্রতিটি	১৬৮৩১.০০
	১২-এইচঃ-ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক লাইটিং প্যানেল বক্স সরবরাহ, সাকিট ব্রেকার সরবরাহ স্থাপন, ক্যারিং লোডিং-আনলোডিং সরবরাহ প্রভৃতি কাজ।	প্রতিটি	১৪৪০৩.০০
	১২-আইঃ-ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ৩৩ কেভি এসিআর গ্রাউন্ডিং ফ্রেম সরবরাহ, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, হাই টেনসাইল স্টিল দিয়ে তৈরী ক্যারিং লোডিং-আনলোডিং সহ প্রভৃতি কাজ।	প্রতিটি	১২৩৯২.০০
	১২-জেঃ- ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ডেড এন্ড স্ট্রাইন ক্লাম্প সরবরাহ/স্থাপন (বিএস-৩২)	প্রতিটি	৮৩৬১.০০









ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
১২-কেঃ	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ডেড এন্ড স্ট্রাইন ক্ল্যাম্প সরবরাহ/স্থাপন (বিএস-৩৪)	প্রতিটি	৭৮৪৩.০০
১২-এলঃ	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাউন্ডিং রড সরবরাহ/স্থাপন (বিএস-৪০)	প্রতিটি	৯৫৪৫.০০
১২-এমঃ	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাউন্ডিং রড কপলার সরবরাহ/স্থাপন(বিএস-৪০.০০১)	প্রতিটি	১৯২৪.০০
১২-এনঃ	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাউন্ডিং রড কপার, ড্রাইভিং স্টাড সরবরাহ/স্থাপন (বিএস-৪০.০০২)	প্রতিটি	৬৩৬৩.০০
১২-ওঃ	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক কপার গ্রাউন্ডিং টি, কানেক্টর সরবরাহ/স্থাপন(আইএস-০১৯)	প্রতিটি	৭৮৪৩.০০
১২-পিঃ	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক কপার টি, কানেক্টর সরবরাহ/স্থাপন ১/০-৫০০ এমসিএম (আইএস-০৩৫)	প্রতিটি	৮৫৮৩.০০
১২-কিউঃ	সরবরাহ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক কপার টারমিনাল কানেক্টর সরবরাহ/স্থাপন (আই-এস-০৭৪)।	প্রতিটি	৫৩২৭.০০
১২-আরঃ	সরবরাহ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক কপার প্যারালল ফ্রোফ গ্রাউন্ডিং ক্যাম্প ৪/০-৪/০ (আইএসজি-১১০) সরবরাহ/স্থাপন করা।	প্রতিটি	১৭০২.০০
১২-এসঃ	সরবরাহ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক কপার গ্রাউন্ডিং ক্যাবল ক্যাম্প ২/০এমএইচডিসিসি (আইএসজি-১৩১) সরবরাহ/স্থাপন করা।	প্রতিটি	১৬২৮.০০
১২-টিঃ	সরবরাহ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ওয়াসারসহ কপার নাট এবং বোল্ড সরবরাহ/স্থাপন করা।	প্রতিটি	১০১৫.০০
১২-ইউঃ	সরবরাহ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ওয়াসারসহ জিআই নাট এবং বোল্ড সরবরাহ/স্থাপন করা।	কেজি	৭৮২.০০
১২-ভিঃ	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক গ্যালভানাইজড স্টিল, এ্যাগেল/প্লেট সরবরাহ/স্থাপন। হট রোল্ড, কার্বন স্টীল এটিএম এ ৫৭০, NEMA পাবলিকেশন নং- পিএইচ-৬ পরিবহন লোডিং-আনলোডিং, হট, ডিপ গ্যালভানাইজড বিএস৭২৯।	কেজি	২৫৩.০০
১২-ডব্লিউঃ	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ২৫মিঃমিঃ গ্যালভানাইজড স্টিল, থিকনেস ২.৩৫মিঃমিঃ,এলবো, কাপলিং ও লোডিং-আনলোডিং সরবরাহ/স্থাপন।	মিটার	৪৬৪.০০
১২-এক্সঃ	ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ৩২মিঃমিঃ গ্যালভানাইজড স্টিল, থিকনেস ২.৩৫ মিঃমিঃ,এলবো, কাপলিং সরবরাহ/স্থাপন ও লোডিং-আনলোডিং সহ।	মিটার	৫৭৪.০০
১২-ওয়াইঃ	লাইটিং ও মিটারিং এর জন্য পাওয়ার কন্টোল ক্যাবল (ইস্টার্ন/বিআরবি)।		
(১)	২×৬ রানিং মিটার NYY(7- w)	মিটার	৩৮৩.০০

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	একক দর
(২) ২x৪ রানিং মিটার NYY(7- w)		মিটার	২৭৮.০০
(৩) ৪x২.৫ রানিং মিটার NYY(1- w)		মিটার	৩১৯.০০
১২ জেটঃ সরবরাহ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক স্টিল থ্রাউভিং ম্যাট (এসটি-২) ৫'x৩', আউটার ১'x১/৩" ফ্ল্যাটবার। ভিতরে ৩/৪"x১/৮" ফ্ল্যাটবার সরবরাহ/স্থাপন করা।		প্রতিটি	১৮৫৮২.০০
১২-জেট-১ঃ স্থানীয় ভাবে তৈরী ভালোমানের ৭৫মিঃ লক ৩৩কেভি, ১১ কেভি এবিএস ও মেইন গেটের জন্য সরবরাহ/স্থাপন।		প্রতিটি	২৯৬.০০
১২-জেট-২ঃ স্থানীয় ভাবে তৈরী ভালোমানের ২৫মিঃ লক ভোল্টেজ রেগুলেটর, পাওয়ার স্ট্রান্সফরমার প্যানেল বোর্ড এর জন্য সরবরাহ।		প্রতিটি	১৭৮.০০
১২ জেট-৩ঃ ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ফেক্সিবিল ওয়্যারের জন্য লাক্স সরবরাহ/স্থাপন করা।		প্রতিটি	৩০.০০
১২ জেট-৪ঃ ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক ১/০,৪/০ ওয়্যারের জন্য কপার লাক্স সরবরাহ/স্থাপন করা।		প্রতিটি	৮৯.০০
বি-১৩ ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশনা মোতাবেক হটস্টিক টিউব সেট স্থাপন করা।		প্রতিটি	৪৪৪.০০


শাখা (Section)-সি

সি-১	পাওয়ার ট্রান্সমরমারের কায়েলের আদ্রতা / ময়েশ্চাড় পড়লে কয়েলকে গরম করার জন্য সেন্টিফিউজ মেশিন, জেনারেটর সহ অন্যান্য মালামাল সাইটে আনা নেয়া	প্রতিটি	১৩৩১৮.০০
সি-২	তৈল পরিশোধিতকরণ (লোডিং, আনলোডিং ও পরিবহন সহ)	লিটার	৩৪.০০
সি-৩	তৈলের নমুনা পরীক্ষা করনঃ	লামসাম	৮৮৫৪.০০
সি-৪	যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করন, সকল যন্ত্রাংশের ইনসুলেশন এবং কন্টিনিউটি টেস্ট করন, আর্থ-রেজিস্টেট টেস্ট করন ও উপকেন্দ্র কমিশনিং করন।	লামসাম	২৩৪৩০.০০


 (মোঃ আব্দুল আজিজ)
 উপ-পরিচালক (সিসিএ) চঃ দাঃ
 প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তর
 বাপবিবো, ঢাকা।


 (মোঃ আবদুল সালাম)
 প্রধান প্রকৌশলী (পওল) চঃ দাঃ
 বাপবিবো, ঢাকা


 (মোঃ মোবারক হোসেন)
 পরিচালক, হিসাব
 বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড


 (দেবশীষ চক্রবর্তী)
 পরিচালক (অঃ দাঃ)
 সিএসএডএম পরিদপ্তর
 বাপবিবো, ঢাকা।