(ঠ) <u>নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ/লোড বৃদ্ধি</u>

i) পবিস সমূহের বিতরণ ব্যবস্থায় লাইন, ট্রান্সফরমার এবং সাব-স্টেশনের সক্ষমতার সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে 4/0 ACSR কন্ডাক্টরে নির্মিত ১১ কেভি লাইন বা ফিডারে সর্বোচ্চ ২.৫ মেঃ ওঃ পর্যন্ত লোড সংযোগ দেয়া যাবে। যদি ফিডারের দৈর্ঘ্য কম হয় সেক্ষেত্রে পবিস নির্দেশিকা 100-21 অনুযায়ী MVA-KM অনুসরণ করতে হবে। বিতরণ/পাওয়ার ট্রান্সফরমার এর প্রকৃত ক্ষমতা পাওয়ার ফ্যাক্টর ৯০% বিবেচনায় সর্বোচ্চ ৮০% লোডিং এ সংযোগ দেয়া যাবে। কারিগরী অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লাইনের ভোল্টেজ ড্রপ এবং ফিডার/উপকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

ii) গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাপবিবোর্ডের লাইন নির্মাণ নীতিমালা অনুযায়ী পিএসআর (পবিস সার্ভে রিপোর্ট) এবং টিএসআর (টেকনিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট) প্রণয়নের পর আবেদনটি সংযোগ প্রদানের জন্য বিবেচিত হলে লোডের পরিমাণ বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সংযোগতব্য লোড অনুমোদন করতে পারবেন।

ক্রমিক নং	লোড অনুমোদনের বিন্যাস	অনুমোদনকারী কর্মকর্তার পদবী
(১)	১০ কিঃ ওঃ পর্যন্ত (সেচ ব্যতীত) সার্ভিস ড্রপের আওতাভূক্ত সকল প্রকার লোড	জোনাল/সাব-জোনাল অফিস এর ক্ষেত্রে অফিস প্রধান এবং সদরের জন্য ডিজিএম (কারিগরী)
(২)	১০ কিঃ ওঃ এর উর্ধ্ব হতে ২০০০ কিঃ ওঃ পর্যন্ত লোড এবং ডিপোজিট ওয়ার্কের ক্ষেত্রে ১.০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত লাইন নির্মাণ	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, সংশ্লিষ্ট পবিস
(৩)	২০০০ কিঃ ওঃ এর উর্ধ্ব হতে ৩০০০ কিঃ ওঃ পর্যন্ত লোড ও লাইন	পরিচালক, এসইএন্ডডি পরিদপ্তর
(৪)	৩০০০ কিঃ ওঃ এর উর্ধ্ব হতে ৪০০০ কিঃ ওঃ পর্যন্ত লোড ও লাইন	প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)
(৫)	৪০০০ কিঃ ওঃ এর উর্ধ্ব হতে ৫০০০ কিঃওঃ পর্যন্ত লোড ও লাইন	সদস্য (পিএন্ডডি)
(৬)	৫০০০ কিঃ ওঃ এর উর্ধ্ব লোড ও লাইন	চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড

iii) ক্রমিক ১ এর ক্ষেত্রে সংযোগ প্রদানের সর্বোচ্চ ৩ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার-কে অবহিত করণ নিশ্চিত করতে হবে।

iv) সিটি ও সিটি/পিটি এর মাধ্যমে সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে কারিগরী বিষয়সমূহ সরেজমিনে যাচাইপূর্বক নতুন সংযোগ ও লোড বৃদ্ধির প্রস্তাবে নিম্নবর্ণিত কমিটি সুপারিশ প্রদান করবেনঃ

১) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরী)/
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট পবিস - আহ্বায়ক

২) রিটেইনার প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট পবিস - সদস্য

৩) এজিএম ইঞ্জিনিয়ারিং/এজিএম কম, সংশ্লিষ্ট পবিস - সদস্য সচিব।

Revision:

BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD				
PBS Instruction 300-1 : Delegation of Authority				
Original Date	Reviewed by	Approved by	Section & Page	Rev. No
01/09/2013	BREB	BREB Board	300-1-8	3(02/2020)
Revision Dates: 29-04-2014, 12/12/2018,19/02/2020				

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Duhidul Islam)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Mozammel Huq)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant, TAPP, BREB

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant TAPP BREB

(Debasish Chakrabortty)
PD, TAPP BREB

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREB.